



SÓLIDA ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 14.108.584/0001-28



APRESENTAÇÃO DE CARTA-PROPOSTA

À Prefeitura Nova Russas/CE

Prezados(as) Senhores(as),

Pela presente declaro inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei n.º 8.666/93, e suas alterações posteriores, bem como às cláusulas e condições da modalidade CONCORRÊNCIA Nº SI-CP003/2024.

Declaro ainda que, após a emissão dos documentos relativos à habilitação preliminar, não ocorreu fato que nos impeça de participarmos mencionada licitação.

Assumo o compromisso de bem e fielmente executar/fornecer os serviços cotados abaixo, caso seja vencedor da presente licitação.

Objeto: PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS /CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 952779/2023 E PLANO DE TRABALHO Nº 1090933-38

LOTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL (R\$)
1	PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS /CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 952779/2023 E PLANO DE TRABALHO Nº 1090933-38	4.360.245,99

Valor global da proposta: R\$ 4.360.245,99 (quatro milhões, trezentos e sessenta mil, duzentos e quarenta e cinco reais e noventa e nove centavos).

Prazo de execução: 8 (oito) meses, obedecendo os prazos estabelecidos para cada serviço no Cronograma Físico Financeiro.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. THALES PINHEIRO NOGUEIRA, brasileiro, solteiro, com CPF nº 059.194.243-70, CNH nº 05658976234 DETRAN-CE, engenheiro civil, como representante legal e sócio administrador da empresa SÓLIDA ENGENHARIA pessoa jurídica de direito privado, cuja razão social é SÓLIDA ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 14.108.584/0001-28, com sede na Rua Central, bairro Cajazeiras, CEP 60.864-205, Fortaleza/CE, Brasil.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 90 (noventa) dias, a contar da data de abertura da licitação.

Nos preços estão incluídos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do serviço.

Proponente: SÓLIDA ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 14.108.584/0001-28

Endereço: Rua Doutor Francisco Gadelha, 1495, Engenheiro Luciano Cavalcante, CEP: 60.811-120, Fortaleza-CE


Fortaleza/CE, 06 de Junho de 2024

THIAGO
PINHEIRO
NOGUEIRA
05919425342

Responsável Técnico
Thiago Pinheiro Nogueira
Engenheiro Civil
CPF 059.194.253-42
CREA: 0818888911

THALES
PINHEIRO
NOGUEIRA
A:0591942
4370

SÓLIDA ENGENHARIA
CNPJ 14.108.584/0001-28
Thales Pinheiro Nogueira
Sócio administrador
CPF 059.194.243-70



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 952779/2023 E PLANO DE TRABALHO N° 10909333-38
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 952779/2023 E PLANO DE TRABALHO N° 10909333-38
LOCAL:	DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PRECOTOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA								
1.1	COMP_PAV_01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	PRÓPRIA	%	1,00	R\$ 113.111,45	R\$ 29.408,98	R\$ 142.520,43	R\$ 142.520,43
2	SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1	103889	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	12,00	R\$ 280,55	R\$ 72,94	R\$ 353,49	R\$ 4.241,88
2.2	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SINAPI	M	1.963,44	R\$ 0,50	R\$ 0,13	R\$ 0,63	R\$ 1.236,97
2.3	C2948	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM BARREIRAS	SEINFRA	M	300,64	R\$ 5,51	R\$ 1,43	R\$ 6,94	R\$ 2.086,44
2.4	COMP_PAV_02	COLOCAÇÃO DE TELA FACHADEIRA PERIMETRAL	PRÓPRIA	m²	1.810,04	R\$ 56,24	R\$ 14,62	R\$ 70,86	R\$ 128.259,43
2.5	00013244	CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM	SINAPI	UN	100,00	R\$ 42,64	R\$ 11,09	R\$ 53,73	R\$ 5.373,00
2.6	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	1.264,00	R\$ 4,48	R\$ 1,16	R\$ 5,64	R\$ 7.128,96
2.7	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS,AF_05/2018	SINAPI	M2	6.132,48	R\$ 0,35	R\$ 0,09	R\$ 0,44	R\$ 2.698,29
2.8	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	6.132,48	R\$ 0,09	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 674,57
3	MONTAGEM DO CANTEIRO DE OBRAS								
3.1	C0371	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 10.174,27	R\$ 2.645,31	R\$ 12.819,58	R\$ 79.084,44
3.2	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	SINAPI	M2	380,00	R\$ 96,03	R\$ 24,97	R\$ 121,00	R\$ 25.639,16
3.3	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 1.513,05	R\$ 393,39	R\$ 1.906,44	R\$ 45.980,00
3.4	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 1.212,21	R\$ 315,17	R\$ 1.527,38	R\$ 3.812,88
3.5	C2849	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 237,16	R\$ 61,66	R\$ 298,82	R\$ 3.054,76
4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								
4.1	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	1.266,99	R\$ 19,24	R\$ 5,00	R\$ 24,24	R\$ 30.711,84
4.2	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	SEINFRA	M2	6.830,93	R\$ 10,00	R\$ 2,60	R\$ 12,60	R\$ 86.069,72



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:		PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS /CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 952779/2023 E PLANO DE TRABALHO N° 1090933-38									
DESCRIÇÃO:		PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS /CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 952779/2023 E PLANO DE TRABALHO N° 1090933-38									
LOCAL:		DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITARIO R\$		COM BDI		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	BDI				
4.3	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	1.553,06	R\$ 5,87	R\$ 1,53	R\$ 7,40		R\$ 11.492,64	
4.4	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	94,17	R\$ 98,89	R\$ 25,71	R\$ 124,60		R\$ 11.733,58	
4.5	104796	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M	1.316,48	R\$ 12,21	R\$ 3,17	R\$ 15,38		R\$ 20.247,46	
4.6	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	SINAPI	M3	2.018,70	R\$ 8,28	R\$ 2,15	R\$ 10,43		R\$ 21.055,04	
4.7	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	10.093,51	R\$ 2,31	R\$ 0,60	R\$ 2,91		R\$ 29.372,11	
4.8	98530	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018	SINAPI	UN	25,00	R\$ 96,57	R\$ 25,11	R\$ 121,68		R\$ 3.042,00	
4.9	98527	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018	SINAPI	UN	25,00	R\$ 150,93	R\$ 39,24	R\$ 190,17		R\$ 4.754,25	
4.10	COMP_PAV_04	RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, H=11,00M	PRÓPRIA	UN	4,00	R\$ 432,92	R\$ 112,56	R\$ 545,48		R\$ 2.181,92	
5	DRENAGEM URBANA										R\$ 921.968,95
5.1	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	SINAPI	M	617,00	R\$ 4,44	R\$ 1,15	R\$ 5,59		R\$ 3.449,03	
5.2	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	SINAPI	M3	683,10	R\$ 9,99	R\$ 2,60	R\$ 12,59		R\$ 8.600,23	
5.3	102278	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	SINAPI	M3	828,00	R\$ 8,74	R\$ 2,27	R\$ 11,01		R\$ 9.116,28	
5.4	90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	SINAPI	M3	235,20	R\$ 11,53	R\$ 3,00	R\$ 14,53		R\$ 3.417,46	
5.5	90102	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	SINAPI	M3	238,00	R\$ 10,38	R\$ 2,70	R\$ 13,08		R\$ 3.113,04	
5.6	101582	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	SINAPI	M2	336,00	R\$ 56,15				R\$ 23.772,00	
5.7	101583	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	SINAPI	M2	759,00	R\$ 70,07	R\$ 18,82	R\$ 88,89		R\$ 67.012,11	
5.8	101584	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	SINAPI	M2	340,00	R\$ 46,06	R\$ 11,00	R\$ 57,06		R\$ 19.733,60	



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 952779/2023 E PLANO DE TRABALHO N° 1090933-38				DATA :	BDI :	26,00%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 952779/2023 E PLANO DE TRABALHO N° 1090933-38				FONTE:	VEICULO:	PREÇO TOTAL R\$:
LOCAL:	DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48% 10/2023
					SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	85,06% 47,67% 01/2024
					PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
5.9	101585	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	SINAPI	M2	920,00	R\$ 59,99	R\$ 75,59	R\$ 69.542,80
5.10	101622	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	SINAPI	M3	103,86	R\$ 220,63	R\$ 277,99	R\$ 28.872,04
5.11	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	SINAPI	M3	311,58	R\$ 527,49	R\$ 664,64	R\$ 207.088,53
5.12	92223	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	M	437,00	R\$ 454,59	R\$ 572,78	R\$ 250.304,86
5.13	92219	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	M	180,00	R\$ 162,58	R\$ 204,85	R\$ 36.873,00
5.14	97835	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	28,00	R\$ 758,54	R\$ 955,76	R\$ 26.761,28
5.15	98290	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M. EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 PA	SINAPI	UN	22,00	R\$ 3.578,46	R\$ 4.508,86	R\$ 99.194,92
5.16	99278	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020	SINAPI	M	9,00	R\$ 346,42	R\$ 436,49	R\$ 3.928,41
5.17	98114	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	22,00	R\$ 621,83	R\$ 783,51	R\$ 17.237,22
5.18	102739	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 3.218,93	R\$ 4.055,85	R\$ 4.055,85
5.19	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	1.277,09	R\$ 24,79	R\$ 31,24	R\$ 39.896,29
6	INSTALAÇÕES DE REDE DE ESGOTO							R\$ 195.732,66
6.1	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	SINAPI	M	960,00	R\$ 4,44	R\$ 5,59	R\$ 5.366,40
6.2	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	SINAPI	M3	936,00	R\$ 13,60	R\$ 17,14	R\$ 16.043,04
6.3	90695	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	SINAPI	M	600,00	R\$ 82,56	R\$ 104,03	R\$ 62.418,00
6.4	90694	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	SINAPI	M	360,00	R\$ 43,19	R\$ 54,42	R\$ 19.591,20
6.5	89750	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	60,00	R\$ 73,54	R\$ 92,66	R\$ 5.559,60
6.6	COMP_PAV_03	COLAR DE TOMADA DE PVC P. TUBOS DE PVC DN 150X100 MM	PRÓPRIA	UN	60,00	R\$ 138,22	R\$ 164,16	R\$ 10.449,60





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS /CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 952779/2023 E PLANO DE TRABALHO N° 1090933-38				DATA :	BDI : 26,00%			
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS /CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 952779/2023 E PLANO DE TRABALHO N° 1090933-38				FONTE:	VERBA:	FONTE:	MES:	DATA:
LOCAL:	DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
					SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	01/2024
					PROPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	PONTE	UNIDADE	QTD	SEM BDI	VALOR UNITARIO R\$	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
							BDI		
6.7	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020	SINAPI	UN	60,00	R\$ 470,11	R\$ 122,23	R\$ 592,34	R\$ 35.540,40
6.8	98114	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF 12/2020	SINAPI	UN	6,00	R\$ 621,83	R\$ 161,68	R\$ 783,51	R\$ 4.701,06
6.9	92855	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015	SINAPI	M	12,00	R\$ 451,24	R\$ 117,32	R\$ 568,56	R\$ 6.822,72
6.10	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	936,00	R\$ 24,79	R\$ 6,45	R\$ 31,24	R\$ 29.240,64
7	INSTALAÇÕES DE REDE DE AGUA								
7.1	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF 10/2018	SINAPI	M	1.278,00	R\$ 4,44	R\$ 1,15	R\$ 5,59	R\$ 7.144,02
7.2	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021	SINAPI	M3	447,12	R\$ 13,60	R\$ 3,54	R\$ 17,14	R\$ 7.663,64
7.3	00009829	TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)	SINAPI	M	390,00	R\$ 161,96	R\$ 42,11	R\$ 204,07	R\$ 79.587,30
7.4	97128	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE AGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 11/2017	SINAPI	M	390,00	R\$ 8,44	R\$ 2,19	R\$ 10,63	R\$ 4.145,70
7.5	00036373	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)	SINAPI	M	522,00	R\$ 26,18	R\$ 6,81	R\$ 32,99	R\$ 17.220,78
7.6	97122	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 11/2017	SINAPI	M	522,00	R\$ 2,17	R\$ 0,56	R\$ 2,73	R\$ 1.425,06
7.7	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 25mm(3/4")	SEINFRA	M	366,00	R\$ 21,69	R\$ 5,64	R\$ 27,33	R\$ 10.002,78
7.8	I2930	COLAR DE TOMADA FoFo PTUBOS PVC / DEFoFo DN 200 x 3/4"	SEINFRA	UN	32,00	R\$ 50,15	R\$ 13,04	R\$ 63,19	R\$ 2.022,08
7.9	104032	COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF 06/2022	SINAPI	UN	29,00	R\$ 18,42	R\$ 4,79	R\$ 23,21	R\$ 673,09
7.10	00000319	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 200 MM (NBR 7665)	SINAPI	UN	65,00	R\$ 40,91	R\$ 10,64	R\$ 51,55	R\$ 3.350,75
7.11	00000329	ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 75 MM, PARA REDE AGUA	SINAPI	UN	87,00	R\$ 8,58	R\$ 2,23	R\$ 10,81	R\$ 940,47
7.12	00003844	LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 200 MM	SINAPI	UN	6,00	R\$ 156,54	R\$ 40,70	R\$ 197,24	R\$ 1.183,44
7.13	00003827	LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	SINAPI	UN	6,00	R\$ 24,79	R\$ 6,45	R\$ 31,24	R\$ 187,44






PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS /CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 952779/2023 E PLANO DE TRABALHO N° 1090933-38				DATA :		BDI :		26,00%	
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS /CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 952779/2023 E PLANO DE TRABALHO N° 1090933-38				FOUNTE:	VEICULO	HORA	MES	DIA	RECEITA
LOCAL:	DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE				SINIFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023	
					SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	01/2024	
					PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
7.14	I3530	CRUZETA JE FoFo/PVC BBBB DN 200 x 75	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 887,60	R\$ 230,78	R\$ 1.118,38	R\$ 3.355,14
7.15	00001183	CAP, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351)	SINAPI	UN	1,00	R\$ 16,09	R\$ 4,18	R\$ 20,27	R\$ 20,27
7.16	C0610	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 456,05	R\$ 118,57	R\$ 574,62	R\$ 574,62
7.17	C4000	TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 63,09	R\$ 16,40	R\$ 79,49	R\$ 79,49
7.18	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	447,12	R\$ 24,79	R\$ 6,45	R\$ 31,24	R\$ 13.968,03
8	INSTALAÇÕES DE ELETRICAS								
8.1	COMP_PAV_07	BASE DE CONCRETO PARA POSTE DE AÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	m²	6,61	R\$ 1.951,05	R\$ 507,27	R\$ 2.458,32	R\$ 16.249,50
8.2	100619	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = 2,5" M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	SINAPI	UN	28,00	R\$ 546,91	R\$ 142,20	R\$ 689,11	R\$ 19.295,08
8.3	100621	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	SINAPI	UN	20,00	R\$ 3.072,28	R\$ 798,79	R\$ 3.871,07	R\$ 77.421,40
8.4	101658	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2020	SINAPI	UN	52,00	R\$ 574,42	R\$ 149,35	R\$ 723,77	R\$ 37.636,04
8.5	101654	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2020	SINAPI	UN	28,00	R\$ 222,60	R\$ 57,88	R\$ 280,48	R\$ 7.853,44
8.6	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	52,00	R\$ 252,75	R\$ 65,72	R\$ 318,47	R\$ 16.560,44
8.7	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	SINAPI	M	1.015,00	R\$ 14,69	R\$ 3,82	R\$ 18,51	R\$ 18.787,65
8.8	93013	LUBA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	SINAPI	UN	338,00	R\$ 12,51	R\$ 3,25	R\$ 15,76	R\$ 5.326,88
8.9	C3808	CABO UNIPOLAR ISOLADO EM EPR 3,6/6kV, 10mm²	SEINFRA	M	3.142,00	R\$ 39,53	R\$ 10,28	R\$ 49,81	R\$ 156.503,02
8.10	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	M	1.176,00	R\$ 6,47	R\$ 1,68	R\$ 8,15	R\$ 9.584,40
8.11	I2413	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM POSTE	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 245,16	R\$ 63,74	R\$ 308,90	R\$ 308,90
8.12	C4203	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 2.152,87	R\$ 550,99	R\$ 3.215,87	R\$ 3.215,87
8.13	C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 193,57	R\$ 50,36	R\$ 243,90	R\$ 487,80
8.14	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 144,51	R\$ 37,57	R\$ 182,08	R\$ 364,16





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS /CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 952779/2023 E PLANO DE TRABALHO N° 1090933-38				DATA:	26,00%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS /CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 952779/2023 E PLANO DE TRABALHO N° 1090933-38				DIÁRIO	10/2023
LOCAL:	DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE				SEINFRA	85,06%
					SINAPI	47,67%
					PRÓPRIA	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEINFRA	COM BDI	
8.15	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 89,40	R\$ 23,24	R\$ 112,64
8.16	C1063	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 21,72	R\$ 5,65	R\$ 27,37
8.17	C1068	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 28,49	R\$ 7,41	R\$ 35,90
8.18	C0325	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3,0M	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 338,20	R\$ 87,93	R\$ 1.704,52
8.19	00003380	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	SINAPI	UN	48,00	R\$ 64,94	R\$ 16,88	R\$ 3.927,36
9	PAVIMENTAÇÃO DE PISTA DE ROLAMENTO							R\$ 1.620.021,53
9.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_ 11/2019	SINAPI	M2	11.758,28	R\$ 2,33	R\$ 0,61	R\$ 2,94
9.2	C3217	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS SI/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSF)	SEINFRA	M3	2.352,45	R\$ 25,23	R\$ 6,56	R\$ 31,79
9.3	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 07/2020	SINAPI	M3XKM	16.461,60	R\$ 2,31	R\$ 0,60	R\$ 2,91
9.4	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *10 CM*. AF_ 07/2019	SINAPI	M3	1.385,41	R\$ 172,36	R\$ 44,81	R\$ 217,17
9.5	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	1.310,02	R\$ 84,33	R\$ 21,93	R\$ 106,26
9.6	94273	ASSENTAMENTO DE GUJA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_ 06/2016	SINAPI	M	2.030,02	R\$ 42,11	R\$ 10,95	R\$ 53,06
9.7	92404	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESURA 8 CM. AF_ 10/2022	SINAPI	M2	8.998,20	R\$ 68,38	R\$ 17,78	R\$ 86,16
9.8	COMP_PAV_05	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22X11CM, ESPESURA DE 8CM, COLORIDO	PRÓPRIA	m²	1.359,69	R\$ 81,54	R\$ 21,20	R\$ 102,74
10	PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS E CANTEIROS							R\$ 358.493,92
10.1	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_ 09/2021	SINAPI	M2	2.122,92	R\$ 0,56	R\$ 0,15	R\$ 0,71
10.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	176,00	R\$ 94,24	R\$ 24,44	R\$ 118,78
10.3	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *10 CM*. AF_ 07/2019	SINAPI	M3	284,64	R\$ 72,36	R\$ 14,81	R\$ 87,17
10.4	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_ 10/2022	SINAPI	M2	153,56	R\$ 65,55	R\$ 17,04	R\$ 82,59
10.5	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_ 10/2022	SINAPI	M2	2.243,71	R\$ 73,18	R\$ 8,77	R\$ 90,95



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS /CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 952779/2023 E PLANO DE TRABALHO N° 1090933-38				DATA:	BDI:	26,00%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS /CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 952779/2023 E PLANO DE TRABALHO N° 1090933-38				FONTE:	VERSÃO:	DATA REF:
LOCAL:	DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
					SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	01/2024
					PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
10.6	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	SINAPI	M2	376,28	R\$ 121,32	R\$ 31,54	R\$ 152,86	R\$ 57.518,16
11		URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO							R\$ 85.987,66
11.1	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	SINAPI	M2	171,00	R\$ 16,94	R\$ 4,40	R\$ 21,34	R\$ 3.649,14
11.2	00000359	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITIVAROEIRA SALSA/ANGICO/PIPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M	SINAPI	UN	130,00	R\$ 196,55	R\$ 51,10	R\$ 247,65	R\$ 32.194,50
11.3	COMP_PAV_06	BANCO DE 1,80M COM ASSENTA DE MADEIRA E ESTRUTURA DE CONCRETO	PRÓPRIA	UN	43,00	R\$ 925,51	R\$ 240,63	R\$ 1.166,14	R\$ 50.144,02
12		SINALIZAÇÃO							R\$ 24.538,85
12.1	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	M2	376,28	R\$ 16,48	R\$ 4,28	R\$ 20,76	R\$ 7.811,57
12.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	5,13	R\$ 686,85	R\$ 178,58	R\$ 865,43	R\$ 4.439,66
12.3	102513	PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	SINAPI	M2	58,05	R\$ 38,05	R\$ 9,89	R\$ 47,94	R\$ 2.782,92
12.4	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M2	294,40	R\$ 20,08	R\$ 5,22	R\$ 25,30	R\$ 7.448,32
12.5	C3219	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	SEINFRA	M2	112,74	R\$ 14,48	R\$ 3,76	R\$ 18,24	R\$ 2.056,38
13		SERVIÇOS COMPLEMENTARES							R\$ 30.415,07
13.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	13.131,44	R\$ 1,25	R\$ 0,33	R\$ 1,58	R\$ 20.747,68
13.2	C3094	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO	SEINFRA	M	3.340,04	R\$ 0,60	R\$ 0,16	R\$ 0,76	R\$ 2.538,43
13.3	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	1.264,00	R\$ 4,48	R\$ 1,16	R\$ 5,64	R\$ 7.128,96

VALOR BDI TOTAL:	R\$ 899.812,86
VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 3.460.433,13
VALOR TOTAL:	R\$ 4.360.245,99

THIAGO PINHEIRO NOGUEIRA

5919425342

Responsável Técnico

Thiago Pinheiro Nogueira

Engenheiro Civil

CPF 058.194.235-42

CREA: 0616688911

THALES PINHEIRO NOGUEIRA

059194243707


SÓLIDA ENGENHARIA

CNPJ 14.108.584/0001-28

Thales Pinheiro Nogueira


Sócio administrador

CPF 059.194.243-70





Nova Russas
PREFEITURA



PARECER TÉCNICO DA ENGENHARIA

APRESENTAÇÃO

Trata-se de parecer técnico de engenharia, que avalia os critérios técnicos e formais dos documentos de propostas de preços apresentadas ao processo licitatório de CONCORRÊNCIA, tombado sob o N° SI-CP003/2024, cujo objeto compreende a PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 952779/2023 E PLANO DE TRABALHO N° 1090933-38.

RELATÓRIO

A pedido da Comissão Permanente de Licitação do Município de Nova Russas, realizou-se a análise das propostas de preços, com ênfase em critérios formais e técnicos das mesmas, consoante regimento estabelecido no instrumento convocatório, mormente à cláusula nº 7 – DA FASE DE JULGAMENTO, que trata especificamente das peças orçamentárias exigidas das partícipes do certame susografado, a saber: SÓLIDA ENGENHARIA LTDA (CNPJ: 14.108.584/0001-28).

DO MÉTODO

Para análise dos critérios formais e técnicos relacionamos as exigências da proposta de preços e demais documentos que deveriam acompanhá-la, elencadas na cláusula 7 do edital e suas subcláusulas.

CONCLUSÃO

Após análise minudente da documentação, conclui sob o aspecto formal e técnico, que a empresa elencada acima não apresentou a planilha orçamentária por meta, conforme exigido no item 7.7.2 do edital do certame e constante do termo de referência. Por este motivo recomendamos a sua desclassificação.




Rua Padre Francisco Rossi, 1388
Centro - CEP 62200-000
Nova Russas - Ceará - Brasil
BA 3672-6330

www.novarussas.ce.gov.br

@prefeituradenovarussas



Nova Russas
PREFEITURA



Recomendamos também a aplicação do exigido no item 7.8.4 do edital do certame, que trata sobre a apresentação de garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.

É o parecer.

Nova Russas – Ceará, 09 de julho de 2024.

**ANTONIO JAIME
ANDRE DA
SILVA:05646032369**

Digitally signed by ANTONIO JAIME ANDRE DA
SILVA:05646032369
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v3,
ou=3487832800127, ou=Videoconferencia,
ou=Certificado PF A3, cn=ANTONIO JAIME ANDRE
DA SILVA:05646032369
Date: 2024.07.09 12:35:00 -03'00'

ANTONIO JAIME ANDRÉ DA SILVA
Responsável Técnico do Município de Nova Russas
Engenheiro Civil
CREA-CE: 327481



Rua Padre Francisco Rios, 1383
Centro - CEP 67200-000
Nova Russas - Ceará - Brasil
68 3672-6330

www.novarussas.ce.gov.br

  @prefeituradenovarussas