


À
Prefeitura Municipal de Nova Russas -CE
Comissão Permanente de Licitação



REF.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº SI-CP00712024

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V.Sas. Nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº SI-CP00712024** cujo objeto é **A REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, LOCALIZADO NA AVENIDA ALÍPIO GOMES, S/N, CENTRO**, pelo preço global de **R\$ 4.239.592,51 (Quatro Milhões Duzentos e Trinta e Nove Mil Quinhentos e Noventa e Dois reais e Cinquenta e Um centavos)**, com prazo de execução de **9 (NOVE)** meses.

Declaramos que no preço proposto, estão inclusos todos os custos necessários para execução dos serviços, objeto da licitação, como todas as despesas com a mão-de-obra a ser utilizada bem como, todos os tributos, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação, e que influenciem na formação dos preços desta Proposta.

Declaramos ainda que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar desta Licitação

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. (a). **Emanuelle Queiroz Vieira**, portador (a) da carteira de Identidade nº. 2005010099362 SSPDS - CE e CPF nº 026.202.073-47, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos contados a partir de data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

Boa Viagem – CE, 04 de julho de 2024

EMANUELLE QUEIROZ VIEIRA:02620207347
Assinado de forma digital por
EMANUELLE QUEIROZ
VIEIRA:02620207347
Dados: 2024.07.11 10:42:00 -03'00'
EMANUELLE QUEIROZ VIEIRA
CPF nº 0026.202.073-47
SÓCIA ADMINISTRADORA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE	DATA:	11/07/2024	BDI:	2,00%
DESCRIÇÃO:	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE	FONTE	ORSE	VERSÃO	100%
LOCAL:	AVENIDA ALÍPIO GOMES, SNº, CENTRO, NOVA RUSSAS - CEARÁ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	112,00%	70,11%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SINAPI	202309 COM DESONERAÇÃO	84,41%	47,45%
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	SEINFRA	BDI	VALOR UNITÁRIO	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA									R\$ 168.718,00
1.1	COM-01560556	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Composições Próprias	%	100,00	R\$ 1.360,63	R\$ 326,55	R\$ 1.687,18		R\$ 168.718,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES									R\$ 209.297,73
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 150,74	R\$ 36,18	R\$ 186,92		R\$ 2.243,04
2.2	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	SINAPI	M2	1.438,82	R\$ 87,22	R\$ 20,93	R\$ 108,15		R\$ 155.608,38
2.3	COM-96127209	RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO CIRCULAR	Composições Próprias	UN	30,00	R\$ 411,80	R\$ 98,83	R\$ 510,63		R\$ 15.318,90
2.4	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	1,60	R\$ 490,74	R\$ 117,78	R\$ 608,52		R\$ 973,63
2.5	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.302,85	R\$ 312,68	R\$ 1.615,53		R\$ 1.615,53
2.6	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.124,86	R\$ 269,97	R\$ 1.394,83		R\$ 1.394,83
2.7	C4997	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M	SEINFRA	MÊS	9,00	R\$ 853,14	R\$ 204,75	R\$ 1.057,89		R\$ 9.521,01
2.8	C4994	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M	SEINFRA	MÊS	9,00	R\$ 622,07	R\$ 149,30	R\$ 771,37		R\$ 6.942,33
2.9	C4996	LOCAÇÃO DE CONTÊINER BANHEIRO COM 04 VASOS SANITÁRIOS, 02 LAVATÓRIOS, 01 MICTÓRIO CALHA E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M	SEINFRA	MÊS	9,00	R\$ 995,32	R\$ 238,88	R\$ 1.234,20		R\$ 11.107,80
2.10	C2831	FOSSA SUMIDOURO PARA BARRAÇÃO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 2.313,13	R\$ 555,15	R\$ 2.868,28		R\$ 2.868,28
2.11	C4990	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	SEINFRA	KM	480,00	R\$ 2,86	R\$ 0,69	R\$ 3,55		R\$ 1.704,00
3	PISOS E REVESTIMENTOS									R\$ 405.833,64
3.1	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	513,45	R\$ 130,85	R\$ 31,40	R\$ 162,25		R\$ 83.307,26
3.2	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	4.695,48	R\$ 41,57	R\$ 9,98	R\$ 51,55		R\$ 242.051,99
3.3	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	245,91	R\$ 48,20	R\$ 11,57	R\$ 59,77		R\$ 14.698,04
3.4	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	168,81	R\$ 124,10	R\$ 29,78	R\$ 153,88		R\$ 25.976,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Rubrica



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE	DATA:	11/07/2024	BDI:	24,00%
DESCRIÇÃO:	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE	FONTE:	2023/12	BDI:	70,11%
LOCAL:	AVENIDA ALÍPIO GOMES, SNº, CENTRO, NOVA RUSSAS - CEARÁ	ORSE	028.1 COM DESONERAÇÃO	BDI:	84,41%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SEINFRA	2023/09 COM DESONERAÇÃO	BDI:	84,41%
		SINAPI	PROPRIA	BDI:	0,00%
		Composições Próprias		BDI:	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
3.5	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	1,73	R\$ 431,54	R\$ 103,57	R\$ 535,11	R\$ 925,74
3.6	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	214,62	R\$ 100,20	R\$ 24,05	R\$ 124,25	R\$ 26.666,54
3.7	C3121	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	214,62	R\$ 45,87	R\$ 11,01	R\$ 56,88	R\$ 12.207,59
4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS								R\$ 8.862,23
4.1	C2845	INST. DE HIDRÔMETRO E CAVALETE C/ CAIXA NO MURO P002 (CASO I)	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 62,45	R\$ 14,99	R\$ 77,44	R\$ 77,44
4.2	I2938	KIT CAVALETE PVC 3/4"-P002(CONEXÕES C/REFORÇO BLIN)	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 13,22	R\$ 3,17	R\$ 16,39	R\$ 16,39
4.3	I2943	HIDROM TIPO TAQUIMÉTRICO 3 m3/h, 3/4"- COMPLETO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 72,78	R\$ 17,47	R\$ 90,25	R\$ 90,25
4.4	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	SEINFRA	M	150,00	R\$ 22,46	R\$ 5,39	R\$ 27,85	R\$ 4.177,50
4.5	C4000	TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 57,76	R\$ 13,86	R\$ 71,62	R\$ 358,10
4.6	C0607	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 668,15	R\$ 160,36	R\$ 828,51	R\$ 4.142,55
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								R\$ 229.327,81
5.1	COM-82657856	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADO EM POSTE DE CONCRETO, SAÍDA SUBTERRÂNEA	Composições Próprias	UNID	1,00	R\$ 1.243,09	R\$ 298,34	R\$ 1.541,43	R\$ 1.541,43
5.2	C2065	QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 348,78	R\$ 83,71	R\$ 432,49	R\$ 1.297,47
5.3	C0591	CAIXA AL VENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm	SEINFRA	UN	12,00	R\$ 284,75	R\$ 68,34	R\$ 353,09	R\$ 4.237,08
5.4	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 21,60	R\$ 5,18	R\$ 26,78	R\$ 187,46
5.5	C1127	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 85,65	R\$ 20,56	R\$ 106,21	R\$ 106,21
5.6	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	12,00	R\$ 103,99	R\$ 24,96	R\$ 128,95	R\$ 1.547,40
5.7	C0553	CABO EM PVC 1000V 25MM2	SEINFRA	M	3.991,00	R\$ 21,18	R\$ 5,08	R\$ 26,26	R\$ 104.803,66
5.8	C1190	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2")	SEINFRA	M	628,00	R\$ 34,90	R\$ 8,38	R\$ 43,28	R\$ 27.179,84
5.9	COM-09498960	LUMINÁRIA 03 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10, ALTURA LIVRE 8,40M, LUMINÁRIA LED POT. 150W	Composições Próprias	UNID	27,00	R\$ 2.166,48	R\$ 519,96	R\$ 2.686,44	R\$ 72.533,88

SECRETARIA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE	DATA:	11/07/2024	BDI:	24,00%
DESCRIÇÃO:	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE	TIPO DE OBRA:	RES		
LOCAL:	AVENIDA ALPIIO GOMES, SNº, CENTRO, NOVA RUSSAS - CEARA	VERSÃO:	2023/12		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	ORÇAMENTO:	028.1 COM DESONERAÇÃO	112,54%	70,11%
		CONDIÇÃO:	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		PROPRIA:	0,00%	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	COM BDI	
5.10	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	SEINFRA	UN	29,00	R\$ 154,54	R\$ 37,09	R\$ 191,63	R\$ 5.557,27
5.11	C1713	LUVA PILETODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2")	SEINFRA	UN	209,00	R\$ 8,30	R\$ 1,99	R\$ 10,29	R\$ 2.150,61
5.12	C0325	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 314,18	R\$ 75,40	R\$ 389,58	R\$ 1.168,74
5.13	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 399,65	R\$ 95,92	R\$ 495,57	R\$ 495,57
5.14	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 130,22	R\$ 31,25	R\$ 161,47	R\$ 161,47
5.15	C1130	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 120,42	R\$ 28,90	R\$ 149,32	R\$ 149,32
5.16	00043091	CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 12 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	UN	1,00	R\$ 5.008,39	R\$ 1.202,01	R\$ 6.210,40	R\$ 6.210,40
6	QUIOSQUE 01								R\$ 343.572,31
6.1	MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAÇÃO								R\$ 5.304,95
6.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	40,07	R\$ 48,92	R\$ 11,74	R\$ 60,66	R\$ 2.430,65
6.1.2	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM	SEINFRA	M2	19,20	R\$ 42,53	R\$ 10,21	R\$ 52,74	R\$ 1.012,61
6.1.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	17,31	R\$ 86,73	R\$ 20,82	R\$ 107,55	R\$ 1.861,69
6.2	ESTRUTURA E ALVENARIA								R\$ 112.312,94
6.2.1	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	193,60	R\$ 10,08	R\$ 2,42	R\$ 12,50	R\$ 2.420,00
6.2.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	1.155,96	R\$ 10,07	R\$ 2,42	R\$ 12,49	R\$ 14.437,94
6.2.3	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	SEINFRA	M2	132,94	R\$ 128,16	R\$ 30,76	R\$ 158,92	R\$ 21.126,82
6.2.4	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	32,34	R\$ 472,15	R\$ 113,32	R\$ 585,47	R\$ 18.934,10
6.2.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	32,34	R\$ 159,08	R\$ 38,18	R\$ 197,26	R\$ 6.379,39
6.2.6	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	198,71	R\$ 58,90	R\$ 14,14	R\$ 73,04	R\$ 14.513,78

Rúbrica





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE	DATA:	11/07/2024	BDI:	24,00%
DESCRIÇÃO:	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE	FONTE	VEICIAO	NOTA	RECE
LOCAL:	AVENIDA ALIPIO GOMES, SNº, CENTRO, NOVA RUSSAS - CEARÁ	ORSE	2023/12	112,54%	70,11%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SEINFRA	078.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		Composições Proprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
6.2.7	C4457	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PI FÔRRO - VÃO DE 3,81 A 4,80 m	SEINFRA	M2	196,62	R\$ 116,70	R\$ 28,01	R\$ 144,71	R\$ 28.452,88
6.2.8	C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	196,62	R\$ 20,48	R\$ 4,92	R\$ 25,40	R\$ 4.994,15
6.2.9	C1271	LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA P/VIGAS/LAJES	SEINFRA	M2	196,62	R\$ 4,32	R\$ 1,04	R\$ 5,36	R\$ 1.053,88
6.3	ESQUADRIAS E COBERTURA								R\$ 50.285,57
6.3.1	C0802	COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm (C/MADEIRAMENTO)	SEINFRA	M2	173,70	R\$ 125,70	R\$ 30,17	R\$ 155,87	R\$ 27.074,62
6.3.2	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	18,06	R\$ 515,73	R\$ 123,78	R\$ 639,51	R\$ 11.549,55
6.3.3	C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	SEINFRA	M2	3,70	R\$ 432,35	R\$ 103,76	R\$ 536,11	R\$ 1.983,61
6.3.4	C4950	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=8MM, COLOCADO	SEINFRA	M2	3,70	R\$ 291,56	R\$ 69,97	R\$ 361,53	R\$ 1.337,66
6.3.5	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	11,26	R\$ 214,81	R\$ 51,55	R\$ 266,36	R\$ 2.999,21
6.3.6	C1969	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	SEINFRA	M2	4,73	R\$ 289,39	R\$ 69,45	R\$ 358,84	R\$ 1.697,31
6.3.7	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	11,46	R\$ 120,50	R\$ 28,92	R\$ 149,42	R\$ 1.712,35
6.3.8	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	SEINFRA	M	18,82	R\$ 76,75	R\$ 18,42	R\$ 95,17	R\$ 1.791,10
6.3.9	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	3,00	R\$ 37,68	R\$ 9,04	R\$ 46,72	R\$ 140,16
6.4	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								R\$ 28.552,44
6.4.1	C2845	INST. DE HIDRÔMETRO E CAVALETE C/ CAIXA NO MURO P002 (CASO I)	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 62,45	R\$ 14,99	R\$ 77,44	R\$ 77,44
6.4.2	I2938	KIT CAVALETE PVC 3/4"-P002(CONEXÕES C/REFORÇO BLIN)	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 13,22	R\$ 3,17	R\$ 16,39	R\$ 16,39
6.4.3	I2843	HIDROM TIPO TAQUIMÉTRICO 3 m3/h, 3/4"- COMPLETO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 72,78	R\$ 17,47	R\$ 90,25	R\$ 90,25
6.4.4	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 25mm(3/4")	SEINFRA	M	35,65	R\$ 22,46	R\$ 5,39	R\$ 27,85	R\$ 992,85
6.4.5	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 65,56	R\$ 15,73	R\$ 81,29	R\$ 243,87
6.4.6	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	14,57	R\$ 16,25	R\$ 3,90	R\$ 20,15	R\$ 293,59

Página: 4
Rubrica
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE	DATA:	11/07/2024	BDI:	24,00%
DESCRIÇÃO:	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE	FORMA:	2023/12	FORMA:	112,54%
LOCAL:	AVENIDA ALÍPIO GOMES, SNº, CENTRO, NOVA RUSSAS - CEARÁ	ORSE:	028.1 COM DESONERAÇÃO	ORSE:	70,11%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SINAPI:	2023/09 COM DESONERAÇÃO	SINAPI:	84,44%
		Composições Próprias:	PRÓPRIA	Composições Próprias:	84,44%
					0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
6.4.7	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	53,59	R\$ 37,68	R\$ 9,04	R\$ 2.503,72
6.4.8	C1903	PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 757,06	R\$ 181,69	R\$ 1.877,50
6.4.9	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 426,91	R\$ 102,46	R\$ 529,37
6.4.10	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 4.099,67	R\$ 983,92	R\$ 5.083,59
6.4.11	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 276,42	R\$ 66,34	R\$ 2.056,56
6.4.12	C4926	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 51,03	R\$ 12,25	R\$ 379,68
6.4.13	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 29,31	R\$ 7,03	R\$ 145,36
6.4.14	C1996	PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 46,18	R\$ 11,08	R\$ 229,04
6.4.15	C4671	SABONETEIRA METÁLICA	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 37,29	R\$ 8,95	R\$ 184,96
6.4.16	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 61,32	R\$ 14,72	R\$ 304,16
6.4.17	C3996	BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	CJ	4,00	R\$ 738,01	R\$ 177,12	R\$ 3.660,52
6.4.18	C1792	MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 521,89	R\$ 125,25	R\$ 647,14
6.4.19	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 306,31	R\$ 73,51	R\$ 759,64
6.4.20	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/MC'S	SEINFRA	M	3,20	R\$ 160,39	R\$ 38,49	R\$ 636,42
6.4.21	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 678,30	R\$ 162,79	R\$ 1.682,18
6.4.22	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 533,01	R\$ 127,92	R\$ 1.982,79
6.4.23	C2498	TORNEIRA DE BÓIA D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 48,65	R\$ 11,68	R\$ 60,33
6.4.24	C0020	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 16,94	R\$ 4,07	R\$ 21,01
6.4.25	C0021	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32mm (1")	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 20,18	R\$ 4,84	R\$ 25,02

Rubrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

EQW EMPREENDIMENTOS	OBRA:	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE			DATA:	11/07/2024	BDI:	24,00%
	DESCRIÇÃO:	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE			FONTE	VERBA	ROCHA	MES
	LOCAL:	AVENIDA ALIPIO GOMES, SNº, CENTRO, NOVA RUSSAS - CEARÁ			ORSE	2023/12	112,54%	70,11%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS			SEINFRA	0281 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
					SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
					Correção de Preços	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
6.4.26	C0023	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES PICX. D'ÁGUA 50mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 34,46	R\$ 8,27	R\$ 42,73
6.4.27	C2606	TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 1" (32mm)	SEINFRA	M	30,00	R\$ 22,62	R\$ 5,43	R\$ 841,50
6.4.28	C2604	TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 1 1/2" (50mm)	SEINFRA	M	30,00	R\$ 39,45	R\$ 9,47	R\$ 1.467,60
6.4.29	C2176	REGISTRO GLOBO /FECHO RÁPIDO DE 1"	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 72,32	R\$ 17,36	R\$ 179,36
6.4.30	C2178	REGISTRO GLOBO/FECHO RÁPIDO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 119,48	R\$ 28,68	R\$ 296,32
6.4.31	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	13,00	R\$ 32,27	R\$ 7,74	R\$ 520,13
6.4.32	C1541	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/4" (40mm)	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 25,53	R\$ 6,13	R\$ 158,30
6.4.33	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 113,53	R\$ 27,25	R\$ 563,12
6.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
6.5.1	C2072	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 12 DIVISÕES 255X315X135mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 279,79	R\$ 67,15	R\$ 346,94
6.5.2	00039387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	SINAPI	UN	23,00	R\$ 9,98	R\$ 2,40	R\$ 284,74
6.5.3	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 15,64	R\$ 3,75	R\$ 38,78
6.5.4	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 39,01	R\$ 9,36	R\$ 193,48
6.5.5	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 24,93	R\$ 5,98	R\$ 30,91
6.5.6	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 103,99	R\$ 24,96	R\$ 128,95
6.5.7	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	330,00	R\$ 13,45	R\$ 3,23	R\$ 5.504,40
6.5.8	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	509,00	R\$ 6,43	R\$ 1,54	R\$ 4.056,73
6.5.9	C0520	CABO COBRE NU 35MM2	SEINFRA	M	23,00	R\$ 36,75	R\$ 8,82	R\$ 1.048,11
6.5.10	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	120,00	R\$ 17,00	R\$ 4,08	R\$ 2.529,60
6.5.11	C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	10,00	R\$ 10,91	R\$ 2,62	R\$ 135,30
								R\$ 19.605,44

9995
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
 Rubrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE	DATA:	11/07/2024	BDI:	24,00%
DESCRIÇÃO:	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE	EDITAL:	2023/12	MODAL:	N/S
LOCAL:	AVENIDA ALÍPIO GOMES, SNº, CENTRO, NOVA RUSSAS - CEARÁ	ORÇAMENTO:	026.1 COM DESONERVAÇÃO	VALOR:	70,11%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	PROPOSTA:	2023/09 COM DESONERVAÇÃO	VALOR:	47,48%
			PROPRIA	VALOR:	47,48%
				VALOR:	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM EDI	EDI	COM BDI	
6.5.12	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	14,00	R\$ 8,32	R\$ 2,00	R\$ 10,32	R\$ 144,48
6.5.13	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 2.40M	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 275,43	R\$ 66,10	R\$ 341,53	R\$ 1.024,59
6.5.14	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 16,34	R\$ 3,92	R\$ 20,26	R\$ 141,82
6.5.15	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	UN	5,00	R\$ 41,80	R\$ 10,03	R\$ 51,83	R\$ 259,15
6.5.16	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 21,60	R\$ 5,18	R\$ 26,78	R\$ 26,78
6.5.17	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 21,60	R\$ 5,18	R\$ 26,78	R\$ 53,56
6.5.18	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 21,60	R\$ 5,18	R\$ 26,78	R\$ 53,56
6.5.19	C1709	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 2,21	R\$ 0,53	R\$ 2,74	R\$ 8,22
6.5.20	C1189	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	110,00	R\$ 24,13	R\$ 5,79	R\$ 29,92	R\$ 3.291,20
6.5.21	C1712	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	37,00	R\$ 6,63	R\$ 1,59	R\$ 8,22	R\$ 304,14
6.6	PISO E REVESTIMENTO								R\$ 105.918,96
6.6.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	SEINFRA	M2	166,01	R\$ 42,53	R\$ 10,21	R\$ 52,74	R\$ 8.755,37
6.6.2	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	166,01	R\$ 26,58	R\$ 6,38	R\$ 32,96	R\$ 5.471,69
6.6.3	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEL-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	166,01	R\$ 85,83	R\$ 20,60	R\$ 106,43	R\$ 17.668,44
6.6.4	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	130,13	R\$ 32,08	R\$ 7,70	R\$ 39,78	R\$ 5.176,57
6.6.5	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	371,81	R\$ 6,93	R\$ 1,66	R\$ 8,59	R\$ 3.193,85
6.6.6	C3121	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	371,81	R\$ 45,87	R\$ 11,01	R\$ 56,88	R\$ 21.148,55
6.6.7	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEL-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	136,77	R\$ 90,94	R\$ 21,83	R\$ 112,77	R\$ 15.423,55
6.6.8	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	302,78	R\$ 9,38	R\$ 2,25	R\$ 11,63	R\$ 3.521,33
6.6.9	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	5,00	R\$ 77,88	R\$ 18,69	R\$ 96,57	R\$ 482,85



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

EQV EMPREENHIMENTOS	OBRA:	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE		DATA:	11/07/2024	BDI:	24,00%
	DESCRIÇÃO:	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE		VERSÃO	2023/12	DIÁRIO	70,11%
	LOCAL:	AVENIDA ALIPIO GOMES, SNº. CENTRO, NOVA RUSSAS - CEARÁ		CHRE	028.1 COM DESONERAÇÃO	112,84%	70,11%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS		SINAPI	2023/08 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
				PROPRIA	0,00%	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
6.6.10	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	11,70	R\$ 77,88	R\$ 18,69	R\$ 96,57	R\$ 1.129,87
6.6.11	C4070	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	20,45	R\$ 399,76	R\$ 95,94	R\$ 495,70	R\$ 10.137,07
6.6.12	C0804	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	70,26	R\$ 155,96	R\$ 37,43	R\$ 193,39	R\$ 13.587,58
6.6.13	88849	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	SINAPI	M	27,92	R\$ 6,42	R\$ 1,54	R\$ 7,96	R\$ 222,24
6.7	PINTURA								R\$ 21.592,01
6.7.1	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX. APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	166,01	R\$ 16,20	R\$ 3,89	R\$ 20,09	R\$ 3.335,14
6.7.2	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	166,01	R\$ 9,93	R\$ 2,38	R\$ 12,31	R\$ 2.043,58
6.7.3	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	116,21	R\$ 12,45	R\$ 2,99	R\$ 15,44	R\$ 1.794,28
6.7.4	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	116,21	R\$ 20,03	R\$ 4,81	R\$ 24,84	R\$ 2.886,66
6.7.5	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	238,61	R\$ 15,58	R\$ 3,74	R\$ 19,32	R\$ 4.609,95
6.7.6	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	238,61	R\$ 21,40	R\$ 5,14	R\$ 26,54	R\$ 6.332,71
6.7.7	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	11,26	R\$ 42,23	R\$ 10,14	R\$ 52,37	R\$ 589,69
7	QUIOSQUE 02								R\$ 343.572,56
7.1	MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAÇÃO								R\$ 5.304,95
7.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	40,07	R\$ 48,92	R\$ 11,74	R\$ 60,66	R\$ 2.430,65
7.1.2	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	19,20	R\$ 42,53	R\$ 10,21	R\$ 52,74	R\$ 1.012,61
7.1.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	17,31	R\$ 86,73	R\$ 20,82	R\$ 107,55	R\$ 1.861,69
7.2	ESTRUTURA E ALVENARIA								R\$ 112.313,19
7.2.1	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	193,60	R\$ 10,08	R\$ 2,42	R\$ 12,50	R\$ 2.420,00
7.2.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	1.155,98	R\$ 10,07	R\$ 2,42	R\$ 12,49	R\$ 14.438,19

Rubrica



EMPREENDEIMENTOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE	DATA:	11/07/2024	BDI:	24,00%
DESCRIÇÃO:	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE	ORSE	2023/12	112,54%	70,11%
LOCAL:	AVENIDA ALÍPIO GOMES, S/Nº, CENTRO, NOVA RUSSAS - CEARÁ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		PROPRIA		0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
7.2.3	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	SEINFRA	M2	132,94	R\$ 128,16	R\$ 30,76	R\$ 158,92	R\$ 21.126,82
7.2.4	C0844	CONCRETO PMBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	32,34	R\$ 472,15	R\$ 113,32	R\$ 585,47	R\$ 18.934,10
7.2.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	32,34	R\$ 159,08	R\$ 38,18	R\$ 197,26	R\$ 6.379,39
7.2.6	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm CIARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP. =10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	198,71	R\$ 58,90	R\$ 14,14	R\$ 73,04	R\$ 14.513,78
7.2.7	C4457	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÓRRO - VÃO DE 3,81 A 4,80 m	SEINFRA	M2	196,62	R\$ 116,70	R\$ 28,01	R\$ 144,71	R\$ 28.452,88
7.2.8	C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	196,62	R\$ 20,48	R\$ 4,92	R\$ 25,40	R\$ 4.994,15
7.2.9	C1271	LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA PMIGAS/LAJES	SEINFRA	M2	196,62	R\$ 4,32	R\$ 1,04	R\$ 5,36	R\$ 1.053,88
7.3	ESQUADRIAS E COBERTURA								R\$ 50.285,57
7.3.1	C0802	COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm (C/MADEIRAMENTO)	SEINFRA	M2	173,70	R\$ 125,70	R\$ 30,17	R\$ 155,87	R\$ 27.074,62
7.3.2	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	18,06	R\$ 515,73	R\$ 123,78	R\$ 639,51	R\$ 11.549,55
7.3.3	C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	SEINFRA	M2	3,70	R\$ 432,35	R\$ 103,76	R\$ 536,11	R\$ 1.983,61
7.3.4	C4950	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=8MM, COLOCADO	SEINFRA	M2	3,70	R\$ 291,56	R\$ 69,97	R\$ 361,53	R\$ 1.337,66
7.3.5	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	11,26	R\$ 214,81	R\$ 51,55	R\$ 266,36	R\$ 2.999,21
7.3.6	C1969	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	SEINFRA	M2	4,73	R\$ 289,39	R\$ 69,45	R\$ 358,84	R\$ 1.697,31
7.3.7	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	11,46	R\$ 120,50	R\$ 28,92	R\$ 149,42	R\$ 1.712,35
7.3.8	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	SEINFRA	M	18,82	R\$ 76,75	R\$ 18,42	R\$ 95,17	R\$ 1.791,10
7.3.9	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	3,00	R\$ 37,68	R\$ 9,04	R\$ 46,72	R\$ 140,16
7.4	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								R\$ 28.552,44
7.4.1	C2845	INST. DE HIDRÔMETRO E CAVALETE C/ CAIXA NO MURO P002 (CASO I)	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 62,45	R\$ 14,99	R\$ 77,44	R\$ 77,44
7.4.2	I2938	KIT CAVALETE PVC 3/4"-P002(CONEXÕES C/REFORÇO BLIN)	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 13,22	R\$ 3,17	R\$ 16,39	R\$ 16,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS



EMPREENHIMENTOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE	DATA:	11/07/2024	BDI:	24,00%
DESCRIÇÃO:	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE	FONTE:	VERBAÇÃO	HORA:	MES
LOCAL:	AVENIDA ALÍPIO GOMES, SNº, CENTRO, NOVA RUSSAS - CEARÁ	ORSE	2023/12	112,54%	70,11%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SEINFRA	078.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%
		Prioritas			

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
7.4.3	I2943	HIDROM TIPO TAQUIMÉTRICO 3 m3/h, 3/4" - COMPLETO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 72,78	R\$ 17,47	R\$ 90,25	R\$ 90,25
7.4.4	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 25mm(3/4")	SEINFRA	M	35,65	R\$ 22,46	R\$ 5,39	R\$ 27,85	R\$ 992,85
7.4.5	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 65,56	R\$ 15,73	R\$ 81,29	R\$ 243,87
7.4.6	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	14,57	R\$ 16,25	R\$ 3,90	R\$ 20,15	R\$ 293,59
7.4.7	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	53,59	R\$ 37,68	R\$ 9,04	R\$ 46,72	R\$ 2.503,72
7.4.8	C1903	P/IA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 757,06	R\$ 181,69	R\$ 938,75	R\$ 1.877,50
7.4.9	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 426,91	R\$ 102,46	R\$ 529,37	R\$ 529,37
7.4.10	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 4.099,67	R\$ 983,92	R\$ 5.083,59	R\$ 5.083,59
7.4.11	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 276,42	R\$ 66,34	R\$ 342,76	R\$ 2.056,56
7.4.12	C4926	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 51,03	R\$ 12,25	R\$ 63,28	R\$ 379,68
7.4.13	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 29,31	R\$ 7,03	R\$ 36,34	R\$ 145,36
7.4.14	C1996	PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 46,18	R\$ 11,08	R\$ 57,26	R\$ 229,04
7.4.15	C4671	SABONETEIRA METÁLICA	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 37,29	R\$ 8,95	R\$ 46,24	R\$ 184,96
7.4.16	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 61,32	R\$ 14,72	R\$ 76,04	R\$ 304,16
7.4.17	C3996	BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	CJ	4,00	R\$ 738,01	R\$ 177,12	R\$ 915,13	R\$ 3.660,52
7.4.18	C1792	MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 521,89	R\$ 125,25	R\$ 647,14	R\$ 647,14
7.4.19	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 306,31	R\$ 73,51	R\$ 379,82	R\$ 759,64
7.4.20	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PWC'S	SEINFRA	M	3,20	R\$ 160,39	R\$ 38,49	R\$ 198,88	R\$ 636,42
7.4.21	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 678,30	R\$ 162,79	R\$ 841,09	R\$ 1.682,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Rúbrica
2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE

DESCRIÇÃO: REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE

LOCAL: AVENIDA ALÍPIO GOMES, SNº, CENTRO, NOVA RUSSAS - CEARÁ

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

DATA: 11/07/2024

BDI: 24,00%

FONTE	VERSÃO	NOTA	MES
ORSE	2023/12	112,54%	70,11%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
Composições Preços	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
7.4.22	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 533,01	R\$ 127,92	R\$ 660,93	R\$ 1.982,79
7.4.23	C2498	TORNEIRA DE BÓIA D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 48,65	R\$ 11,68	R\$ 60,33	R\$ 60,33
7.4.24	C0020	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 16,94	R\$ 4,07	R\$ 21,01	R\$ 21,01
7.4.25	C0021	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32mm (1")	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 20,18	R\$ 4,84	R\$ 25,02	R\$ 25,02
7.4.26	C0023	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 50mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 34,46	R\$ 8,27	R\$ 42,73	R\$ 42,73
7.4.27	C2606	TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 1" (32mm)	SEINFRA	M	30,00	R\$ 22,62	R\$ 5,43	R\$ 28,05	R\$ 841,50
7.4.28	C2604	TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 1 1/2" (50mm)	SEINFRA	M	30,00	R\$ 39,45	R\$ 9,47	R\$ 48,92	R\$ 1.467,60
7.4.29	C2176	REGISTRO GLOBO /FECHO RÁPIDO DE 1"	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 72,32	R\$ 17,36	R\$ 89,68	R\$ 179,36
7.4.30	C2178	REGISTRO GLOBO/FECHO RÁPIDO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 119,48	R\$ 28,68	R\$ 148,16	R\$ 296,32
7.4.31	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	13,00	R\$ 32,27	R\$ 7,74	R\$ 40,01	R\$ 520,13
7.4.32	C1541	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/4" (40mm)	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 25,53	R\$ 6,13	R\$ 31,66	R\$ 158,30
7.4.33	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 113,53	R\$ 27,25	R\$ 140,78	R\$ 563,12
7.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								R\$ 19.605,44
7.5.1	C2072	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 12 DIVISÕES 25X315X135mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 279,79	R\$ 67,15	R\$ 346,94	R\$ 346,94
7.5.2	00039387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	SINAPI	UN	23,00	R\$ 9,98	R\$ 2,40	R\$ 12,38	R\$ 284,74
7.5.3	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 15,64	R\$ 3,75	R\$ 19,39	R\$ 38,78
7.5.4	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 39,01	R\$ 9,36	R\$ 48,37	R\$ 193,48
7.5.5	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 24,93	R\$ 5,98	R\$ 30,91	R\$ 30,91
7.5.6	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 103,99	R\$ 24,96	R\$ 128,95	R\$ 128,95
7.5.7	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	330,00	R\$ 13,45	R\$ 3,23	R\$ 16,68	R\$ 5.504,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

2024

11

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE

DESCRIÇÃO: REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE

LOCAL: AVENIDA ALÍPIO GOMES, SNº, CENTRO, NOVA RUSSAS - CEARÁ

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

DATA: 11/07/2024 BDI: 24,00%

ITEM	VERSÃO	MODA	VALOR
ORDE	2023/12	112,54%	76,11%
SEINFRA	028 T COM DESONERAÇÃO	64,44%	47,48%
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	64,44%	47,48%
COMPANHIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONT	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIOS		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
7.5.8	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	509,00	R\$ 6,43	R\$ 7,97	R\$ 4.056,73
7.5.9	C0520	CABO COBRE NU 35MM2	SEINFRA	M	23,00	R\$ 36,75	R\$ 45,57	R\$ 1.048,11
7.5.10	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	120,00	R\$ 17,00	R\$ 21,08	R\$ 2.529,60
7.5.11	C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	10,00	R\$ 10,91	R\$ 13,53	R\$ 135,30
7.5.12	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	14,00	R\$ 8,32	R\$ 10,32	R\$ 144,48
7.5.13	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2,40M	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 275,43	R\$ 341,53	R\$ 1.024,59
7.5.14	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 16,34	R\$ 20,26	R\$ 141,82
7.5.15	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	SINAPI	UN	5,00	R\$ 41,80	R\$ 51,83	R\$ 259,15
7.5.16	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 21,60	R\$ 26,78	R\$ 26,78
7.5.17	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 21,60	R\$ 26,78	R\$ 53,56
7.5.18	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 21,60	R\$ 26,78	R\$ 53,56
7.5.19	C1709	LUBA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 2,21	R\$ 2,74	R\$ 8,22
7.5.20	C1189	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	110,00	R\$ 24,13	R\$ 29,92	R\$ 3.291,20
7.5.21	C1712	LUBA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	37,00	R\$ 6,63	R\$ 8,22	R\$ 304,14
7.6	PISO E REVESTIMENTO							R\$ 105.918,96
7.6.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	166,01	R\$ 42,53	R\$ 52,74	R\$ 8.755,37
7.6.2	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	166,01	R\$ 26,58	R\$ 32,96	R\$ 5.471,69
7.6.3	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	166,01	R\$ 85,83	R\$ 106,43	R\$ 17.668,44
7.6.4	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	130,13	R\$ 32,08	R\$ 7,70	R\$ 5.176,57
7.6.5	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	371,81	R\$ 6,93	R\$ 1,66	R\$ 3.193,85

Rúbrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE	DATA :	11/07/2024	BDI :	24,00%
DESCRIÇÃO:	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE	FONTE	VERBA	NOVA	NES
LOCAL:	AVENIDA ALÍPIO GOMES, SNº, CENTRO, NOVA RUSSAS - CEARÁ	ORSE	2023/12	112,54%	70,11%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,41%	47,48%
		SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		Compartilha	PROPRIA	0,00%	0,00%
		Proforma			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
7.6.6	C3121	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	371,81	R\$ 45,87	R\$ 11,01	R\$ 56,88	R\$ 21.148,55
7.6.7	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEL4 - P/PAREDE	SEINFRA	M2	136,77	R\$ 90,94	R\$ 21,83	R\$ 112,77	R\$ 15.423,55
7.6.8	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	302,78	R\$ 9,38	R\$ 2,25	R\$ 11,63	R\$ 3.521,33
7.6.9	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	5,00	R\$ 77,88	R\$ 18,69	R\$ 96,57	R\$ 482,85
7.6.10	C1859	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	11,70	R\$ 77,88	R\$ 18,69	R\$ 96,57	R\$ 1.129,87
7.6.11	C4070	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	20,45	R\$ 399,76	R\$ 95,94	R\$ 495,70	R\$ 10.137,07
7.6.12	C0804	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	70,26	R\$ 155,96	R\$ 37,43	R\$ 193,39	R\$ 13.587,58
7.6.13	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF. 02/2023	SINAPI	M	27,92	R\$ 6,42	R\$ 1,54	R\$ 7,96	R\$ 222,24
7.7	PINTURA								R\$ 21.592,01
7.7.1	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	SINAPI	M2	166,01	R\$ 16,20	R\$ 3,89	R\$ 20,09	R\$ 3.335,14
7.7.2	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	SINAPI	M2	166,01	R\$ 9,93	R\$ 2,38	R\$ 12,31	R\$ 2.043,58
7.7.3	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	116,21	R\$ 12,45	R\$ 2,99	R\$ 15,44	R\$ 1.794,28
7.7.4	C1615	LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	116,21	R\$ 20,03	R\$ 4,81	R\$ 24,84	R\$ 2.886,66
7.7.5	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	238,61	R\$ 15,58	R\$ 3,74	R\$ 19,32	R\$ 4.609,95
7.7.6	C1614	LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	238,61	R\$ 21,40	R\$ 5,14	R\$ 26,54	R\$ 6.332,71
7.7.7	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	11,26	R\$ 42,23	R\$ 10,14	R\$ 52,37	R\$ 589,69
8	QUIOSQUE 03								R\$ 343.572,31
8.1	MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAÇÃO								R\$ 5.304,95
8.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	40,07	R\$ 48,92	R\$ 11,74	R\$ 60,66	R\$ 2.430,65
8.1.2	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	19,20	R\$ 42,53	R\$ 10,21	R\$ 52,74	R\$ 1.012,61

Rubrica

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRAS:	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE	DATA: 11/07/2024	BDI: 24,00%
	DESCRIÇÃO:	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE	VERSAO: 2023/12	
	LOCAL:	AVENIDA ALÍPIO GOMES, SNº. CENTRO, NOVA RUSSAS - CEARÁ	ORSE: 026.1 COM DESONERAÇÃO	112,94% 70,11%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SEINFRA: 2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
			PROPRIA: 0,00%	0,00%

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
8.1.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	17,31	R\$ 86,73	R\$ 20,82	R\$ 1.861,69
8.2	ESTRUTURA E ALVENARIA							R\$ 112.312,94
8.2.1	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	193,60	R\$ 10,08	R\$ 2,42	R\$ 2.420,00
8.2.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	1.155,96	R\$ 10,07	R\$ 2,42	R\$ 14.437,94
8.2.3	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	SEINFRA	M2	132,94	R\$ 128,16	R\$ 30,76	R\$ 21.126,82
8.2.4	C0844	CONCRETO PMIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	32,34	R\$ 472,15	R\$ 113,32	R\$ 18.934,10
8.2.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	32,34	R\$ 159,08	R\$ 38,18	R\$ 6.379,39
8.2.6	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	198,71	R\$ 58,90	R\$ 14,14	R\$ 14.513,78
8.2.7	C4457	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PI FÔRRO - VÃO DE 3,81 A 4,80 m	SEINFRA	M2	196,62	R\$ 116,70	R\$ 28,01	R\$ 28.452,88
8.2.8	C0219	ARMADURA DE TEIA DE AÇO	SEINFRA	M2	196,62	R\$ 20,48	R\$ 4,92	R\$ 4.994,15
8.2.9	C1271	LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA PMIGAS/LAJES	SEINFRA	M2	196,62	R\$ 4,32	R\$ 1,04	R\$ 1.053,88
8.3	ESQUADRIAS E COBERTURA							R\$ 50.285,57
8.3.1	C0802	COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm (C/MADEIRAMENTO)	SEINFRA	M2	173,70	R\$ 125,70	R\$ 30,17	R\$ 27.074,62
8.3.2	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	18,06	R\$ 515,73	R\$ 123,78	R\$ 11.549,55
8.3.3	C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	SEINFRA	M2	3,70	R\$ 432,35	R\$ 103,76	R\$ 1.983,61
8.3.4	C4950	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=8MM, COLOCADO	SEINFRA	M2	3,70	R\$ 291,56	R\$ 69,97	R\$ 1.337,66
8.3.5	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	11,26	R\$ 214,81	R\$ 51,55	R\$ 2.999,21
8.3.6	C1969	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	SEINFRA	M2	4,73	R\$ 289,39	R\$ 69,45	R\$ 1.697,31
8.3.7	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	11,46	R\$ 120,50	R\$ 28,92	R\$ 1.712,35
8.3.8	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	SEINFRA	M	18,82	R\$ 76,75	R\$ 18,42	R\$ 1.791,10

Rubrica



EMPREENHIMENTOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE	DATA:	11/07/2024	BDI:	24,00%
DESCRIÇÃO:	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE	FONTE	VERSIÃO	HORA	PREÇO
LOCAL:	AVENIDA ALÍPIO GOMES, SNº, CENTRO, NOVA RUSSAS - CEARÁ	ORSE	2023/12	112,54h	70,11%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		Propostas	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO (R\$)			PREÇO TOTAL (R\$)
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
8.3.9	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	3,00	R\$ 37,68	R\$ 9,04	R\$ 46,72	R\$ 140,16
8.4	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								R\$ 28.552,44
8.4.1	C2845	INST. DE HIDRÔMETRO E CAVALETE C/ CAIXA NO MURO P002 (CASO I)	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 62,45	R\$ 14,99	R\$ 77,44	R\$ 77,44
8.4.2	I2938	KIT CAVALETE PVC 3/4"-P002(CONEXÕES C/REFORÇO BLIN)	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 13,22	R\$ 3,17	R\$ 16,39	R\$ 16,39
8.4.3	I2943	HIDROM TIPO TAQUIMÉTRICO 3 m3/h, 3/4"- COMPLETO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 72,78	R\$ 17,47	R\$ 90,25	R\$ 90,25
8.4.4	C2825	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 25mm(3/4")	SEINFRA	M	35,65	R\$ 22,46	R\$ 5,39	R\$ 27,85	R\$ 992,85
8.4.5	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 65,56	R\$ 15,73	R\$ 81,29	R\$ 243,87
8.4.6	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	14,57	R\$ 16,25	R\$ 3,90	R\$ 20,15	R\$ 293,59
8.4.7	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	53,59	R\$ 37,68	R\$ 9,04	R\$ 46,72	R\$ 2.503,72
8.4.8	C1903	PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 757,06	R\$ 181,69	R\$ 938,75	R\$ 1.877,50
8.4.9	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 426,91	R\$ 102,46	R\$ 529,37	R\$ 529,37
8.4.10	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 4.099,67	R\$ 983,92	R\$ 5.083,59	R\$ 5.083,59
8.4.11	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 276,42	R\$ 66,34	R\$ 342,76	R\$ 2.056,56
8.4.12	C4926	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 51,03	R\$ 12,25	R\$ 63,28	R\$ 379,68
8.4.13	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 29,31	R\$ 7,03	R\$ 36,34	R\$ 145,36
8.4.14	C1996	PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 46,18	R\$ 11,08	R\$ 57,26	R\$ 229,04
8.4.15	C4671	SABONETEIRA METÁLICA	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 37,29	R\$ 8,95	R\$ 46,24	R\$ 184,96
8.4.16	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 61,32	R\$ 14,72	R\$ 76,04	R\$ 304,16
8.4.17	C3996	BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	CJ	4,00	R\$ 738,01	R\$ 177,12	R\$ 915,13	R\$ 3.660,52
8.4.18	C1792	MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 521,89	R\$ 125,25	R\$ 647,14	R\$ 647,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
2960
Rúbrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 EMPRESAMENTOS	OBRA:	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE	DATA:	11/07/2024	BDI:	24,00%
	DESCRIÇÃO:	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE	ORSE	2023M12	HORA	70,11%
	LOCAL:	AVENIDA ALÍPIO GOMES, SNº, CENTRO, NOVA RUSSAS - CEARÁ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SINAPI	2023M09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			Compartilhada	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	SEM BDI	BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
8.4.19	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 306,31	R\$ 73,51	R\$ 379,82	R\$ 759,64
8.4.20	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PWC'S	SEINFRA	M	3,20	R\$ 160,39	R\$ 38,49	R\$ 198,88	R\$ 636,42
8.4.21	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 678,30	R\$ 162,79	R\$ 841,09	R\$ 1.682,18
8.4.22	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 533,01	R\$ 127,92	R\$ 660,93	R\$ 1.982,79
8.4.23	C2498	TORNEIRA DE BÓIA D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 48,65	R\$ 11,68	R\$ 60,33	R\$ 60,33
8.4.24	C0020	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 16,94	R\$ 4,07	R\$ 21,01	R\$ 21,01
8.4.25	C0021	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32mm (1")	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 20,18	R\$ 4,84	R\$ 25,02	R\$ 25,02
8.4.26	C0023	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 50mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 34,46	R\$ 8,27	R\$ 42,73	R\$ 42,73
8.4.27	C2606	TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 1" (32mm)	SEINFRA	M	30,00	R\$ 22,62	R\$ 5,43	R\$ 28,05	R\$ 841,50
8.4.28	C2604	TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 1 1/2" (50mm)	SEINFRA	M	30,00	R\$ 39,45	R\$ 9,47	R\$ 48,92	R\$ 1.467,60
8.4.29	C2176	REGISTRO GLOBO /FECHO RÁPIDO DE 1"	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 72,32	R\$ 17,36	R\$ 89,68	R\$ 179,36
8.4.30	C2178	REGISTRO GLOBO/FECHO RÁPIDO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 119,48	R\$ 28,68	R\$ 148,16	R\$ 296,32
8.4.31	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	13,00	R\$ 32,27	R\$ 7,74	R\$ 40,01	R\$ 520,13
8.4.32	C1541	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/4" (40mm)	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 25,53	R\$ 6,13	R\$ 31,66	R\$ 158,30
8.4.33	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 113,53	R\$ 27,25	R\$ 140,78	R\$ 563,12
8.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
8.5.1	C2072	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 12 DIVISÕES 255X315X135mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 279,79	R\$ 67,15	R\$ 346,94	R\$ 346,94
8.5.2	00039387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	SINAPI	UN	23,00	R\$ 9,98	R\$ 2,40	R\$ 12,38	R\$ 284,74
8.5.3	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 15,64	R\$ 3,75	R\$ 19,39	R\$ 38,78
									R\$ 19.605,44



 2961

 Rubrica



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE	DATA:	11/07/2024	BDI:	24,00%
DESCRIÇÃO:	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE	ORÇ:	2023/12	HORA:	UES
LOCAL:	AVENIDA ALÍPIO GOMES, SNº, CENTRO, NOVA RUSSAS - CEARÁ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	112,54%	70,11%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		Composições próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
8.5.4	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 39,01	R\$ 9,36	R\$ 48,37	R\$ 193,48
8.5.5	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 24,93	R\$ 5,98	R\$ 30,91	R\$ 30,91
8.5.6	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 103,99	R\$ 24,96	R\$ 128,95	R\$ 128,95
8.5.7	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	330,00	R\$ 13,45	R\$ 3,23	R\$ 16,68	R\$ 5.504,40
8.5.8	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	509,00	R\$ 6,43	R\$ 1,54	R\$ 7,97	R\$ 4.056,73
8.5.9	C0520	CABO COBRE NU 35MM2	SEINFRA	M	23,00	R\$ 36,75	R\$ 8,82	R\$ 45,57	R\$ 1.048,11
8.5.10	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	120,00	R\$ 17,00	R\$ 4,08	R\$ 21,08	R\$ 2.529,60
8.5.11	C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	10,00	R\$ 10,91	R\$ 2,62	R\$ 13,53	R\$ 135,30
8.5.12	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	14,00	R\$ 8,32	R\$ 2,00	R\$ 10,32	R\$ 144,48
8.5.13	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 275,43	R\$ 66,10	R\$ 341,53	R\$ 1.024,59
8.5.14	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 16,34	R\$ 3,92	R\$ 20,26	R\$ 141,82
8.5.15	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	5,00	R\$ 41,80	R\$ 10,03	R\$ 51,83	R\$ 259,15
8.5.16	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 21,60	R\$ 5,18	R\$ 26,78	R\$ 26,78
8.5.17	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 21,60	R\$ 5,18	R\$ 26,78	R\$ 53,56
8.5.18	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 21,60	R\$ 5,18	R\$ 26,78	R\$ 53,56
8.5.19	C1709	LUVA PIELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 2,21	R\$ 0,53	R\$ 2,74	R\$ 8,22
8.5.20	C1189	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	110,00	R\$ 24,13	R\$ 5,79	R\$ 29,92	R\$ 3.291,20
8.5.21	C1712	LUVA PIELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	37,00	R\$ 6,63	R\$ 1,59	R\$ 8,22	R\$ 304,14

8.6	PISO E REVESTIMENTO								R\$ 105.918,96
8.6.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	166,01	R\$ 42,53	R\$ 10,21	R\$ 52,74	R\$ 8.755,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
Rúbrica



EMPREENDIMENTOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE	DATA:	11/07/2024	BDI:	24,00%
DESCRIÇÃO:	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE	ORÇ:	2023/12	RENTA:	112,54%
LOCAL:	AVENIDA ALÍPIO GOMES, SNº. CENTRO, NOVA RUSSAS - CEARÁ	SEINFRA:	028.1 COM DESONERAÇÃO	RENTA:	70,11%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SINAPI:	2023/09 COM DESONERAÇÃO	RENTA:	84,44%
		Composições próprias:	PRÓPRIA	RENTA:	84,44%
				RENTA:	0,00%
				RENTA:	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	SEM BDI	VALOR UNITÁRIO R\$	COM BDI	TOTAL R\$
8.6.2	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	166,01	R\$ 26,58	R\$ 6,38	R\$ 32,96	R\$ 5.471,69
8.6.3	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	166,01	R\$ 85,83	R\$ 20,60	R\$ 106,43	R\$ 17.668,44
8.6.4	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	130,13	R\$ 32,08	R\$ 7,70	R\$ 39,78	R\$ 5.176,57
8.6.5	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	371,81	R\$ 6,93	R\$ 1,66	R\$ 8,59	R\$ 3.193,85
8.6.6	C3121	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	371,81	R\$ 45,87	R\$ 11,01	R\$ 56,88	R\$ 21.148,55
8.6.7	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	136,77	R\$ 90,94	R\$ 21,83	R\$ 112,77	R\$ 15.423,55
8.6.8	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	302,78	R\$ 9,38	R\$ 2,25	R\$ 11,63	R\$ 3.521,33
8.6.9	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	5,00	R\$ 77,88	R\$ 18,69	R\$ 96,57	R\$ 482,85
8.6.10	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	11,70	R\$ 77,88	R\$ 18,69	R\$ 96,57	R\$ 1.129,87
8.6.11	C4070	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	20,45	R\$ 399,76	R\$ 95,94	R\$ 495,70	R\$ 10.137,07
8.6.12	C0804	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	70,26	R\$ 155,96	R\$ 37,43	R\$ 193,39	R\$ 13.587,58
8.6.13	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	SEINFRA	M	27,92	R\$ 6,42	R\$ 1,54	R\$ 7,96	R\$ 222,24
8.7	PINTURA								R\$ 21.592,01
8.7.1	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	166,01	R\$ 16,20	R\$ 3,89	R\$ 20,09	R\$ 3.335,14
8.7.2	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	166,01	R\$ 9,93	R\$ 2,38	R\$ 12,31	R\$ 2.043,58
8.7.3	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	116,21	R\$ 12,45	R\$ 2,99	R\$ 15,44	R\$ 1.794,28
8.7.4	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	116,21	R\$ 20,03	R\$ 4,81	R\$ 24,84	R\$ 2.886,66
8.7.5	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	238,61	R\$ 15,58	R\$ 3,74	R\$ 19,32	R\$ 4.609,95
8.7.6	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	238,61	R\$ 21,40	R\$ 5,14	R\$ 26,54	R\$ 6.332,71
8.7.7	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	11,26	R\$ 42,23	R\$ 10,14	R\$ 52,37	R\$ 589,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
2963
Página 18

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE	DATA: 11/07/2024	BDI: 24,00%
	DESCRIÇÃO:	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE	ORDE	112,54%
	LOCAL:	AVENIDA ALÍPIO GOMES, SNº, CENTRO, NOVA RUSSAS - CEARÁ	SEINFRA	70,11%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	2023/12	84,44%
			2023/09 COM DESONERAÇÃO	47,48%
			2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			PRÓPRIA	0,00%
			COMPANHIA	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
9	QUIOSQUE 04							R\$ 343.572,31
9.1	MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAÇÃO							R\$ 5.304,95
9.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	40,07	R\$ 48,92	R\$ 11,74	R\$ 2.430,65
9.1.2	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	19,20	R\$ 42,53	R\$ 10,21	R\$ 1.012,61
9.1.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	17,31	R\$ 86,73	R\$ 20,82	R\$ 1.861,69
9.2	ESTRUTURA E ALVENARIA							R\$ 112.312,94
9.2.1	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	193,60	R\$ 10,08	R\$ 2,42	R\$ 2.420,00
9.2.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	1.155,96	R\$ 10,07	R\$ 2,42	R\$ 14.437,94
9.2.3	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	SEINFRA	M2	132,94	R\$ 128,16	R\$ 30,76	R\$ 21.126,82
9.2.4	C0844	CONCRETO PMIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	32,34	R\$ 472,15	R\$ 113,32	R\$ 18.934,10
9.2.5	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	32,34	R\$ 159,08	R\$ 38,18	R\$ 6.379,39
9.2.6	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	198,71	R\$ 58,90	R\$ 14,14	R\$ 14.513,78
9.2.7	C4457	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÓRRO - VÃO DE 3,81 A 4,80 m	SEINFRA	M2	196,62	R\$ 116,70	R\$ 28,01	R\$ 28.452,88
9.2.8	C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	196,62	R\$ 20,48	R\$ 4,92	R\$ 4.994,15
9.2.9	C1271	LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA PMIGAS/LAJES	SEINFRA	M2	196,62	R\$ 4,32	R\$ 1,04	R\$ 1.053,88
9.3	ESQUADRIAS E COBERTURA							R\$ 50.285,57
9.3.1	C0802	COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm (C/MADEIRAMENTO)	SEINFRA	M2	173,70	R\$ 125,70	R\$ 30,17	R\$ 27.074,62
9.3.2	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	18,06	R\$ 515,73	R\$ 123,78	R\$ 11.549,55
9.3.3	C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	SEINFRA	M2	3,70	R\$ 432,35	R\$ 103,76	R\$ 536,11
9.3.4	C4850	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=8MM, COLOCADO	SEINFRA	M2	3,70	R\$ 291,56	R\$ 69,97	R\$ 337,66

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



EMPREENHIMENTOS

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE

DESCRIÇÃO: REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE

LOCAL: AVENIDA ALÍPIO GOMES, SNº, CENTRO, NOVA RUSSAS - CEARÁ

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

DATA: 11/07/2024

BDI: 24,00%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
ORSE	2023/12	112,54%	70,11%
SEINFRA	078.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PIR-FO
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
9.3.5	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	11,26	R\$ 214,81	R\$ 51,55	R\$ 266,36	R\$ 2.999,21
9.3.6	C1969	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	SEINFRA	M2	4,73	R\$ 289,39	R\$ 69,45	R\$ 358,84	R\$ 1.697,31
9.3.7	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	11,46	R\$ 120,50	R\$ 28,92	R\$ 149,42	R\$ 1.712,35
9.3.8	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	SEINFRA	M	18,82	R\$ 76,75	R\$ 18,42	R\$ 95,17	R\$ 1.791,10
9.3.9	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	3,00	R\$ 37,68	R\$ 9,04	R\$ 46,72	R\$ 140,16
9.4	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								R\$ 28.552,44
9.4.1	C2845	INST. DE HIDRÔMETRO E CAVALETE C/ CAIXA NO MURO P002 (CASO I)	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 62,45	R\$ 14,99	R\$ 77,44	R\$ 77,44
9.4.2	I2938	KIT CAVALETE PVC 3/4"-P002(CONEXÕES C/REFORÇO BLIN)	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 13,22	R\$ 3,17	R\$ 16,39	R\$ 16,39
9.4.3	I2943	HIDROM TIPO TAQUIMÉTRICO 3 m3/h, 3/4"- COMPLETE	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 72,78	R\$ 17,47	R\$ 90,25	R\$ 90,25
9.4.4	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL CONEXÕES D= 25mm(3/4")	SEINFRA	M	35,65	R\$ 22,46	R\$ 5,39	R\$ 27,85	R\$ 992,85
9.4.5	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 65,56	R\$ 15,73	R\$ 81,29	R\$ 243,87
9.4.6	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	14,57	R\$ 16,25	R\$ 3,90	R\$ 20,15	R\$ 293,59
9.4.7	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	53,59	R\$ 37,68	R\$ 9,04	R\$ 46,72	R\$ 2.503,72
9.4.8	C1903	PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 757,06	R\$ 181,69	R\$ 938,75	R\$ 1.877,50
9.4.9	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 426,91	R\$ 102,46	R\$ 529,37	R\$ 529,37
9.4.10	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 4.099,67	R\$ 983,92	R\$ 5.083,59	R\$ 5.083,59
9.4.11	C0803	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 276,42	R\$ 66,34	R\$ 342,76	R\$ 2.056,56
9.4.12	C4926	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 51,03	R\$ 12,25	R\$ 63,28	R\$ 379,68
9.4.13	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 29,31	R\$ 7,08	R\$ 36,34	R\$ 145,36
9.4.14	C1966	PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 46,18	R\$ 11,06	R\$ 57,26	R\$ 229,04

Robrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE	DATA:	11/07/2024	BDI:	24,00%
	DESCRIÇÃO:	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE	FONTE:	VEREADOR	HORA	DIAS
	LOCAL:	AVENIDA ALÍPIO GOMES, SNº, CENTRO, NOVA RUSSAS - CEARÁ	ORSE	2023/12	112,84%	70,11%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SINAPI	2023/08 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			CONCEPÇÕES	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
9.4.15	C4671	SABONETEIRA METÁLICA	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 37,29	R\$ 8,95	R\$ 46,24	R\$ 184,96
9.4.16	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 61,32	R\$ 14,72	R\$ 76,04	R\$ 304,16
9.4.17	C3955	BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	CJ	4,00	R\$ 738,01	R\$ 177,12	R\$ 915,13	R\$ 3.660,52
9.4.18	C1792	MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 521,89	R\$ 125,25	R\$ 647,14	R\$ 647,14
9.4.19	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 306,31	R\$ 73,51	R\$ 379,82	R\$ 759,64
9.4.20	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PWC'S	SEINFRA	M	3,20	R\$ 160,39	R\$ 38,49	R\$ 198,88	R\$ 636,42
9.4.21	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 678,30	R\$ 162,79	R\$ 841,09	R\$ 1.682,18
9.4.22	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 533,01	R\$ 127,92	R\$ 660,93	R\$ 1.982,79
9.4.23	C2498	TORNEIRA DE BÓIA D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 48,65	R\$ 11,68	R\$ 60,33	R\$ 60,33
9.4.24	C0020	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 16,94	R\$ 4,07	R\$ 21,01	R\$ 21,01
9.4.25	C0021	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32mm (1")	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 20,18	R\$ 4,84	R\$ 25,02	R\$ 25,02
9.4.26	C0023	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 50mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 34,46	R\$ 8,27	R\$ 42,73	R\$ 42,73
9.4.27	C2806	TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 1" (32mm)	SEINFRA	M	30,00	R\$ 22,62	R\$ 5,43	R\$ 28,05	R\$ 841,50
9.4.28	C2604	TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 1 1/2" (50mm)	SEINFRA	M	30,00	R\$ 39,45	R\$ 9,47	R\$ 48,92	R\$ 1.467,60
9.4.29	C2176	REGISTRO GLOBO /FECHO RÁPIDO DE 1"	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 72,32	R\$ 17,36	R\$ 89,68	R\$ 179,36
9.4.30	C2178	REGISTRO GLOBO/FECHO RÁPIDO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 119,48	R\$ 28,68	R\$ 148,16	R\$ 296,32
9.4.31	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	13,00	R\$ 32,27	R\$ 7,74	R\$ 40,01	R\$ 520,13
9.4.32	C1541	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/4" (40mm)	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 25,53	R\$ 6,13	R\$ 31,66	R\$ 158,30
9.4.33	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 113,53	R\$ 27,25	R\$ 140,78	R\$ 563,12


Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

EQV EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA	OBRA:	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE	DATA:	11/07/2024	BDI:	24,00%
	DESCRIÇÃO:	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE	FONTE	028.1 COM DESONERAÇÃO	BDI	70,11%
	LOCAL:	AVENIDA ALÍPIO GOMES, SNº, CENTRO, NOVA RUSSAS - CEARÁ	SEINFRA	2023/09 COM DESONERAÇÃO	BDI	47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SINAPI	PROPRIA	BDI	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
9.5		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 19.605,44
9.5.1	C2072	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 12 DIVISÕES 255X315X135mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 279,79	R\$ 67,15	R\$ 346,94
9.5.2	00039387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	SINAPI	UN	23,00	R\$ 9,98	R\$ 2,40	R\$ 284,74
9.5.3	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 15,64	R\$ 3,75	R\$ 38,78
9.5.4	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 39,01	R\$ 9,36	R\$ 193,48
9.5.5	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 24,93	R\$ 5,98	R\$ 30,91
9.5.6	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 103,99	R\$ 24,96	R\$ 128,95
9.5.7	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	330,00	R\$ 13,45	R\$ 3,23	R\$ 5.504,40
9.5.8	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	509,00	R\$ 6,43	R\$ 1,54	R\$ 4.056,73
9.5.9	C0520	CABO COBRE NU 35MM2	SEINFRA	M	23,00	R\$ 36,75	R\$ 8,82	R\$ 1.048,11
9.5.10	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	120,00	R\$ 17,00	R\$ 4,08	R\$ 2.529,60
9.5.11	C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	10,00	R\$ 10,91	R\$ 2,62	R\$ 135,30
9.5.12	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	14,00	R\$ 8,32	R\$ 2,00	R\$ 144,48
9.5.13	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 2.40M	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 275,43	R\$ 66,10	R\$ 1.024,59
9.5.14	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 16,34	R\$ 3,92	R\$ 141,82
9.5.15	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	SINAPI	UN	5,00	R\$ 41,80	R\$ 10,03	R\$ 259,15
9.5.16	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 21,60	R\$ 5,18	R\$ 26,78
9.5.17	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 21,60	R\$ 5,18	R\$ 53,56
9.5.18	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 21,60	R\$ 5,18	R\$ 53,56
9.5.19	C1709	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 2,21	R\$ 0,53	R\$ 8,22


 Responsável Técnico: **2867**
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE	DATA:	11/07/2024	BDI:	24,00%
DESCRIÇÃO:	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE	VERSÃO:	2023/12	BDI:	112,54%
LOCAL:	AVENIDA ALÍPIO GOMES, SNº, CENTRO, NOVA RUSSAS - CEARÁ	ORÇAMENTO:	ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO	BDI:	84,41%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	PROPOSTA:	PROPOSTA	BDI:	84,41%
				BDI:	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
9.5.20	C1189	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	110,00	R\$ 24,13	R\$ 5,79	R\$ 3.291,20
9.5.21	C1712	LUVA PILETODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	37,00	R\$ 6,63	R\$ 1,59	R\$ 304,14
9.6		PISO E REVESTIMENTO						R\$ 105.918,96
9.6.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	166,01	R\$ 42,53	R\$ 10,21	R\$ 8.755,37
9.6.2	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	166,01	R\$ 26,58	R\$ 6,38	R\$ 5.471,69
9.6.3	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	166,01	R\$ 85,83	R\$ 20,60	R\$ 17.668,44
9.6.4	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	130,13	R\$ 32,08	R\$ 7,70	R\$ 5.176,57
9.6.5	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	371,81	R\$ 6,93	R\$ 1,66	R\$ 3.193,85
9.6.6	C3121	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	371,81	R\$ 45,87	R\$ 11,01	R\$ 21.148,55
9.6.7	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	136,77	R\$ 90,94	R\$ 21,83	R\$ 15.423,55
9.6.8	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	302,78	R\$ 9,38	R\$ 2,25	R\$ 3.521,33
9.6.9	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	5,00	R\$ 77,88	R\$ 18,69	R\$ 482,85
9.6.10	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	11,70	R\$ 77,88	R\$ 18,69	R\$ 1.129,87
9.6.11	C4070	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	20,45	R\$ 399,76	R\$ 95,94	R\$ 10.137,07
9.6.12	C0804	COBOGÔ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	70,26	R\$ 155,98	R\$ 37,43	R\$ 13.587,58
9.6.13	88649	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	SINAPI	M	27,92	R\$ 6,42	R\$ 1,54	R\$ 222,24
9.7		PINTURA						R\$ 21.592,01
9.7.1	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	166,01	R\$ 16,20	R\$ 3,89	R\$ 3.335,14
9.7.2	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	166,01	R\$ 9,93	R\$ 2,38	R\$ 2.043,58
9.7.3	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CIMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	116,21	R\$ 12,45	R\$ 2,99	R\$ 1.794,28

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE		DATA:	11/07/2024	BDI:	24,00%
	DESCRIÇÃO:	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE		FONTE	ORSE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	AVENIDA ALÍPIO GOMES, SNº, CENTRO, NOVA RUSSAS - CEARÁ		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	2023/12	112,54%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS		SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
				Compostos	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
9.7.4	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	116,21	R\$ 20,03	R\$ 4,81	R\$ 24,84	R\$ 2.886,66
9.7.5	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	238,61	R\$ 15,58	R\$ 3,74	R\$ 19,32	R\$ 4.609,95
9.7.6	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	238,61	R\$ 21,40	R\$ 5,14	R\$ 26,54	R\$ 6.332,71
9.7.7	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	11,26	R\$ 42,23	R\$ 10,14	R\$ 52,37	R\$ 589,69
10	ANFITEATRO								R\$ 233.613,55
10.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								R\$ 18.838,52
10.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	596,85	R\$ 10,44	R\$ 2,51	R\$ 12,95	R\$ 7.729,21
10.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	63,23	R\$ 52,19	R\$ 12,53	R\$ 64,72	R\$ 4.092,25
10.1.3	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	102,73	R\$ 14,61	R\$ 3,51	R\$ 18,12	R\$ 1.861,47
10.1.4	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	141,56	R\$ 27,14	R\$ 6,51	R\$ 33,65	R\$ 4.763,49
10.1.5	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	14,00	R\$ 16,70	R\$ 4,01	R\$ 20,71	R\$ 289,94
10.1.6	C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 20,60	R\$ 4,94	R\$ 25,54	R\$ 102,16
10.2	ESQUADRIAS E COBERTURA								R\$ 46.556,86
10.2.1	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	91,16	R\$ 158,94	R\$ 38,15	R\$ 197,09	R\$ 17.966,72
10.2.2	C1078	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	SEINFRA	M2	91,16	R\$ 11,85	R\$ 2,84	R\$ 14,69	R\$ 1.339,14
10.2.3	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	SEINFRA	M2	182,30	R\$ 55,14	R\$ 13,23	R\$ 68,37	R\$ 12.463,85
10.2.4	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	16,08	R\$ 515,73	R\$ 123,78	R\$ 639,51	R\$ 10.283,32
10.2.5	C1969	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	SEINFRA	M2	8,81	R\$ 289,39	R\$ 69,45	R\$ 358,84	R\$ 3.161,38
10.2.6	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	5,04	R\$ 214,81	R\$ 51,55	R\$ 266,36	R\$ 1.342,45
10.3	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								R\$ 281,19

Rúbrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE		DATA :	11/07/2024	BDI :	24,00%
	DESCRIÇÃO:	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE		FONTE:	2023/12	HORA :	70,11%
	LOCAL:	AVENIDA ALÍPIO GOMES, SNº, CENTRO, NOVA RUSSAS - CEARÁ		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS		SINAPI	2023.09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
				Composição Própria		0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
10.3.1	C2845	INST. DE HIDRÔMETRO E CAVALETE C/ CAIXA NO MURO P002 (CASO I)	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 62,45	R\$ 14,99	R\$ 77,44	R\$ 77,44
10.3.2	I2938	KIT CAVALETE PVC 3/4" -P002(CONEXÕES C/REFORÇO BLIN)	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 13,22	R\$ 3,17	R\$ 16,39	R\$ 16,39
10.3.3	I2943	HIDROM TIPO TAQUIMÉTRICO 3 m3/h, 3/4"- COMPLETO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 72,78	R\$ 17,47	R\$ 90,25	R\$ 90,25
10.3.4	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	SEINFRA	M	60,00	R\$ 22,46	R\$ 5,39	R\$ 27,85	R\$ 1.671,00
10.3.5	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 65,56	R\$ 15,73	R\$ 81,29	R\$ 243,87
10.3.6	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	60,00	R\$ 37,68	R\$ 9,04	R\$ 46,72	R\$ 2.803,20
10.3.7	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	60,00	R\$ 16,25	R\$ 3,90	R\$ 20,15	R\$ 1.209,00
10.3.8	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 549,69	R\$ 131,93	R\$ 681,62	R\$ 2.726,48
10.3.9	C0349	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 553,00	R\$ 132,72	R\$ 685,72	R\$ 2.742,88
10.3.10	C4595	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO CAP.310 ATÉ 500 L, COM TAMPA	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 226,04	R\$ 54,25	R\$ 280,29	R\$ 560,58
10.3.11	C2178	REGISTRO GLOBO/FECHO RÁPIDO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 119,48	R\$ 28,68	R\$ 148,16	R\$ 296,32
10.3.12	C2176	REGISTRO GLOBO /FECHO RÁPIDO DE 1"	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 72,32	R\$ 17,36	R\$ 89,68	R\$ 179,36
10.3.13	C2499	TORNEIRA DE BÓIA D= 32mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 71,49	R\$ 17,16	R\$ 88,65	R\$ 177,30
10.3.14	C0020	ADAPTADOR PVC SOLD, FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 16,94	R\$ 4,07	R\$ 21,01	R\$ 21,01
10.3.15	C0021	ADAPTADOR PVC SOLD, FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32mm (1")	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 20,18	R\$ 4,84	R\$ 25,02	R\$ 25,02
10.3.16	C0023	ADAPTADOR PVC SOLD, FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 50mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 34,46	R\$ 8,27	R\$ 42,73	R\$ 42,73
10.3.17	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 32,27	R\$ 7,74	R\$ 40,01	R\$ 240,06
10.3.18	C1541	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/4" (40mm)	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 25,53	R\$ 6,13	R\$ 31,66	R\$ 158,30
10.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
10.4.1	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 178,26	R\$ 42,78	R\$ 221,04	R\$ 884,16
									R\$ 19.217,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

2020

brico



EMPREENDEIMENTOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE	DATA:	11/07/2024	BDI:	24,00%
DESCRIÇÃO:	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE	FONTE:	ORSE	VERSÃO:	100A
LOCAL:	AVENIDA ALÍPIO GOMES, SNº, CENTRO, NOVA RUSSAS - CEARÁ	ORSE	2023/12	112,54%	70,11%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SEINFRA	026.1 COM DESONERATÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2023/09 COM DESONERATÇÃO	84,44%	47,48%
		Compostagem	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
10.4.2	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 21,60	R\$ 5,18	R\$ 80,34
10.4.3	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	173,00	R\$ 17,00	R\$ 4,08	R\$ 3.646,84
10.4.4	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	22,00	R\$ 8,32	R\$ 2,00	R\$ 227,04
10.4.5	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	SEINFRA	UN	16,00	R\$ 10,13	R\$ 2,43	R\$ 200,96
10.4.6	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	734,00	R\$ 6,43	R\$ 1,54	R\$ 5.849,98
10.4.7	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	12,00	R\$ 20,88	R\$ 5,01	R\$ 310,68
10.4.8	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 27,59	R\$ 6,62	R\$ 68,42
10.4.9	C1640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	SEINFRA	UN	16,00	R\$ 73,59	R\$ 17,66	R\$ 1.460,00
10.4.10	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 130,22	R\$ 31,25	R\$ 161,47
10.4.11	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 103,99	R\$ 24,96	R\$ 128,95
10.4.12	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 30,22	R\$ 7,25	R\$ 224,82
10.4.13	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 15,64	R\$ 3,75	R\$ 77,56
10.4.14	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 24,93	R\$ 5,98	R\$ 92,73
10.4.15	C4809	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MÍNIMA 40W E MÁXIMA DE 50W	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 350,82	R\$ 84,20	R\$ 1.740,08
10.4.16	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 21,60	R\$ 5,18	R\$ 107,12
10.4.17	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 21,60	R\$ 5,18	R\$ 107,12
10.4.18	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	162,00	R\$ 7,96	R\$ 1,91	R\$ 1.598,94
10.4.19	C1203	ELETRODUTO CONDUTE DE PVC DE 1"	SEINFRA	M	54,00	R\$ 32,45	R\$ 7,79	R\$ 2.172,96
10.4.20	C1710	LUVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SEINFRA	UN	18,00	R\$ 3,45	R\$ 0,83	R\$ 77,04

Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
RUBRICA
2024
Folha 26



EMPREENHIMENTOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE			DATA:	11/07/2024	BDI:	24,00%
DESCRIÇÃO:	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE			ORSE	2023/12	RSNA	70,11%
LOCAL:	AVENIDA ALÍPIO GOMES, SNº. CENTRO, NOVA RUSSAS - CEARÁ			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS			SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
				Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
10.5		PISO E REVESTIMENTO							R\$ 106.772,33
10.5.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	SEINFRA	M2	244,29	R\$ 42,53	R\$ 10,21	R\$ 52,74	R\$ 12.883,85
10.5.2	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	244,29	R\$ 26,58	R\$ 6,38	R\$ 32,96	R\$ 8.051,80
10.5.3	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	102,73	R\$ 85,83	R\$ 20,60	R\$ 106,43	R\$ 10.933,55
10.5.4	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP. = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	SEINFRA	M2	141,56	R\$ 99,54	R\$ 23,89	R\$ 123,43	R\$ 17.472,75
10.5.5	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	180,69	R\$ 32,08	R\$ 7,70	R\$ 39,78	R\$ 7.187,85
10.5.6	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	596,86	R\$ 6,93	R\$ 1,66	R\$ 8,59	R\$ 5.127,03
10.5.7	C3121	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	596,85	R\$ 45,87	R\$ 11,01	R\$ 56,88	R\$ 33.948,83
10.5.8	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	63,23	R\$ 90,94	R\$ 21,83	R\$ 112,77	R\$ 7.130,45
10.5.9	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	165,96	R\$ 9,38	R\$ 2,25	R\$ 11,63	R\$ 1.930,11
10.5.10	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	11,88	R\$ 77,88	R\$ 18,69	R\$ 96,57	R\$ 1.147,25
10.5.11	88649	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	SINAPI	M	120,46	R\$ 6,42	R\$ 1,54	R\$ 7,96	R\$ 958,86
10.6		PINTURA							R\$ 28.947,44
10.6.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	361,38	R\$ 12,45	R\$ 2,99	R\$ 15,44	R\$ 5.579,71
10.6.2	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	235,47	R\$ 15,58	R\$ 3,74	R\$ 19,32	R\$ 4.549,28
10.6.3	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	102,73	R\$ 16,20	R\$ 3,89	R\$ 20,09	R\$ 2.063,85
10.6.4	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	361,38	R\$ 20,03	R\$ 4,81	R\$ 24,84	R\$ 8.976,68
10.6.5	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	235,47	R\$ 21,40	R\$ 5,14	R\$ 26,54	R\$ 6.249,37
10.6.6	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	102,73	R\$ 9,93	R\$ 2,38	R\$ 12,31	R\$ 1.264,61
10.6.7	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	5,04	R\$ 42,23	R\$ 10,14	R\$ 52,37	R\$ 263,94

Rúbrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

27

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE	DATA:	11/07/2024	BDI:	24,00%
	DESCRIÇÃO:	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE	ORSE	2023/12	112,54%	70,11%
	LOCAL:	AVENIDA ALÍPIO GOMES, SNº, CENTRO, NOVA RUSSAS - CEARÁ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
11	CAMPO DE FUTEBOL								R\$ 467.997,89
11.1	DRENAGEM								R\$ 39.703,48
11.1.1	102703	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF. 07/2021	SINAPI	M	122,51	R\$ 131,40		R\$ 162,94	R\$ 19.961,78
11.1.2	C2594	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	M	15,50	R\$ 36,19		R\$ 44,88	R\$ 695,64
11.1.3	C4752	MANTA GEOTÊXTIL, TECIDA 100% POLIPROPILENO, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 55KN/M E DEFORMAÇÃO INFERIOR A 15% (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	1.511,83	R\$ 9,72		R\$ 12,05	R\$ 18.217,55
11.1.4	C0807	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 668,15		R\$ 828,51	R\$ 828,51
11.2	ELÉTRICA								R\$ 53.339,51
11.2.1	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFRA	M	802,43	R\$ 9,31		R\$ 11,54	R\$ 9.260,04
11.2.2	C1189	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	65,17	R\$ 24,13		R\$ 29,92	R\$ 1.949,89
11.2.3	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 325,88		R\$ 404,09	R\$ 404,09
11.2.4	C0803	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	9,00	R\$ 276,42		R\$ 342,76	R\$ 3.084,84
11.2.5	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 21,60		R\$ 26,78	R\$ 160,68
11.2.6	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 85,65		R\$ 106,21	R\$ 106,21
11.2.7	C0325	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3,0M	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 314,18		R\$ 389,58	R\$ 1.168,74
11.2.8	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 130,22		R\$ 161,47	R\$ 161,47
11.2.9	COM-68057835	REFLETOR 02 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10, ALTURA LIVRE 8,40M, LUMINÁRIA LED POT. 400W	Composições Próprias	UNID	2,00	R\$ 4.016,51		R\$ 4.980,47	R\$ 9.960,94
11.2.10	COM-55657878	REFLETOR 03 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10, ALTURA LIVRE 8,40, LUMINÁRIA LED POT. 400W	Composições Próprias	UNID	4,00	R\$ 5.341,50		R\$ 6.623,46	R\$ 26.493,84
11.2.11	C1021	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SEINFRA	UN	53,72	R\$ 8,84		R\$ 10,96	R\$ 588,77
11.3	C4849	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MÍNIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	SEINFRA	M2	1.511,83	R\$ 131,88		R\$ 163,53	R\$ 247.229,56

RECEITA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
2023
[Assinatura]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE	DATA:	11/07/2024	BDI:	24,00%
	DESCRIÇÃO:	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE	ORSE	2023/12	112,94%	70,11%
	LOCAL:	AVENIDA ALÍPIO GOMES, SNº, CENTRO, NOVA RUSSAS - CEARÁ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIOS			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
11.4	C1348	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV	SEINFRA	CJ	1,00	R\$ 3.212,96	R\$ 771,11	R\$ 3.984,07	R\$ 3.984,07
11.5	C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	SEINFRA	M2	284,64	R\$ 264,94	R\$ 63,59	R\$ 328,53	R\$ 93.512,78
11.6	I2171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2")	SEINFRA	M	21,00	R\$ 56,61	R\$ 13,59	R\$ 70,20	R\$ 1.474,20
11.7	C3436	ALAMBRADO C/TELA DE NYLON FIO ESP.=3MM E MALHA DE (5 X 5)CM	SEINFRA	M2	177,48	R\$ 71,83	R\$ 17,24	R\$ 89,07	R\$ 15.808,14
11.8	COM-05248852	PROJETOR (2 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, REFLETOR EM LED POT. 200W, INCLUSIVE O POSTE	Composições Próprias	UNID	4,00	R\$ 2.194,64	R\$ 526,71	R\$ 2.721,35	R\$ 10.885,40
11.9	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	321,49	R\$ 5,17	R\$ 1,24	R\$ 6,41	R\$ 2.060,75
12	QUADRA POLIESPORTIVA E AREIA								R\$ 413.875,11
12.1	MOVIMENTO DE TERRA E DRENAGEM								R\$ 41.277,88
12.1.1	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	61,90	R\$ 271,39	R\$ 65,13	R\$ 336,52	R\$ 20.830,59
12.1.2	C0706	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	77,37	R\$ 4,23	R\$ 1,02	R\$ 5,25	R\$ 406,19
12.1.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	77,37	R\$ 29,37	R\$ 7,05	R\$ 36,42	R\$ 2.817,82
12.1.4	102703	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES, AF 07/2021	SINAPI	M	56,50	R\$ 131,40	R\$ 31,54	R\$ 162,94	R\$ 9.206,11
12.1.5	C2594	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	M	20,00	R\$ 36,19	R\$ 8,69	R\$ 44,88	R\$ 897,60
12.1.6	C4752	MANTA GEOTÊXTIL, TECIDA 100% POLIPROPILENO, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 55KN/M E DEFORMAÇÃO INFERIOR A 15% (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	522,08	R\$ 9,72	R\$ 2,33	R\$ 12,05	R\$ 6.291,06
12.1.7	C0607	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 668,15	R\$ 160,36	R\$ 828,51	R\$ 828,51
12.2	ARQUIBANCADA E PISO								R\$ 225.145,90
12.2.1	ARQUIBANCADA								R\$ 75.718,48
12.2.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	16,08	R\$ 48,92	R\$ 11,74	R\$ 60,66	R\$ 975,41
12.2.1.2	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	27,10	R\$ 100,20	R\$ 24,05	R\$ 124,25	R\$ 3.367,18




 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS



EMPREENDIMENTOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE	DATA:	11/07/2024	BDI:	24,00%
DESCRIÇÃO:	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE	FONTE:	ORSE	VERSÃO:	2023/12
LOCAL:	AVENIDA ALÍPIO GOMES, SNº, CENTRO, NOVA RUSSAS - CEARÁ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
12.2.1.3	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	5,74	R\$ 58,90	R\$ 73,04	R\$ 419,25
12.2.1.4	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	131,82	R\$ 10,08	R\$ 12,50	R\$ 1.647,75
12.2.1.5	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	SEINFRA	M2	110,78	R\$ 128,16	R\$ 158,92	R\$ 17.605,16
12.2.1.6	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	1.387,65	R\$ 10,07	R\$ 12,49	R\$ 17.331,75
12.2.1.7	C0844	CONCRETO PAVIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	21,09	R\$ 472,15	R\$ 585,47	R\$ 12.347,56
12.2.1.8	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	60,90	R\$ 86,73	R\$ 107,55	R\$ 6.549,80
12.2.1.9	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	160,81	R\$ 42,53	R\$ 52,74	R\$ 8.481,12
12.2.1.10	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	106,82	R\$ 6,93	R\$ 8,59	R\$ 917,58
12.2.1.11	C3121	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	106,82	R\$ 45,87	R\$ 56,88	R\$ 6.075,92
12.2.2	C0365	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	29,78	R\$ 26,14	R\$ 32,41	R\$ 965,17
12.2.3	COM-32240941	AREIA FINA ADQUIRIDA	Composições Próprias	M3	156,62	R\$ 98,68	R\$ 122,36	R\$ 19.164,02
12.2.4	C1917	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	512,60	R\$ 103,88	R\$ 128,81	R\$ 66.028,01
12.2.5	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	SEINFRA	M2	512,60	R\$ 99,54	R\$ 123,43	R\$ 63.270,22
12.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 52.701,44
12.3.1	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	607,08	R\$ 7,89	R\$ 9,78	R\$ 5.937,24
12.3.2	C1190	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 60mm (2")	SEINFRA	M	63,01	R\$ 34,90	R\$ 43,28	R\$ 2.727,07
12.3.3	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	29,78	R\$ 25,58	R\$ 31,72	R\$ 944,62
12.3.4	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 380,34	R\$ 471,62	R\$ 471,62
12.3.5	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	9,00	R\$ 276,42	R\$ 342,76	R\$ 3.084,84


Rúbrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 EMPREENDIMENTOS	OBRA:	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE	DATA:	11/07/2024	BDI:	24,00%
	DESCRIÇÃO:	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE	FONTE:	ORSE	112,54%	70,11%
	LOCAL:	AVENIDA ALÍPIO GOMES, SNº, CENTRO, NOVA RUSSAS - CEARÁ	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	81,44%	47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	81,44%	47,48%
			Composições Próprias	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
12.3.6	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 130,22	R\$ 31,25	R\$ 161,47	R\$ 161,47
12.3.7	C1062	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	9,00	R\$ 21,60	R\$ 5,18	R\$ 26,78	R\$ 241,02
12.3.8	C1122	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 85,65	R\$ 20,56	R\$ 106,21	R\$ 106,21
12.3.9	C0325	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 314,18	R\$ 75,40	R\$ 389,58	R\$ 1.168,74
12.3.10	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 24,93	R\$ 5,98	R\$ 30,91	R\$ 185,46
12.3.11	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	M	148,04	R\$ 6,64	R\$ 1,59	R\$ 8,23	R\$ 1.218,37
12.3.12	COM-01720562	REFLETOR 04 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10, ALTURA KIVRE 8,40, LUMINÁRIA LED POT. 400W	Composições Próprias	UNID	2,00	R\$ 6.666,49	R\$ 1.599,96	R\$ 8.266,45	R\$ 16.532,90
12.3.13	COM-56566593	REFLETOR 02 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10, ALTURA LIVRE 8,40M, LUMINÁRIA LED POT. 400W	Composições Próprias	UNID	4,00	R\$ 4.016,51	R\$ 963,96	R\$ 4.980,47	R\$ 19.921,88
12.4	PINTURA								R\$ 13.081,39
12.4.1	C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA CTINTA ACRÍLICA	SEINFRA	M	275,00	R\$ 33,99	R\$ 8,16	R\$ 42,15	R\$ 11.591,25
12.4.2	C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	106,82	R\$ 11,25	R\$ 2,70	R\$ 13,95	R\$ 1.490,14
12.5	OUTROS SERVIÇOS								R\$ 81.668,50
12.5.1	C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	SEINFRA	M2	140,00	R\$ 264,94	R\$ 63,59	R\$ 328,53	R\$ 45.994,20
12.5.2	I2171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2")	SEINFRA	M	42,00	R\$ 56,61	R\$ 13,59	R\$ 70,20	R\$ 2.948,40
12.5.3	C3436	ALAMBRADO C/TELA DE NYLON FIO ESP =3MM E MALHA DE (5 X 5)CM	SEINFRA	M2	252,00	R\$ 71,83	R\$ 17,24	R\$ 89,07	R\$ 22.445,64
12.5.4	C1349	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES	SEINFRA	CJ	1,00	R\$ 3.459,72	R\$ 830,33	R\$ 4.290,05	R\$ 4.290,05
12.5.5	C1351	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	SEINFRA	CJ	1,00	R\$ 2.100,36	R\$ 504,09	R\$ 2.604,45	R\$ 2.604,45
12.5.6	C0865	CONJUNTO DE TABELAS P/ BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM	SEINFRA	CJ	1,00	R\$ 2.730,45	R\$ 655,31	R\$ 3.385,76	R\$ 3.385,76
13	PETPLACE								29.964,44



 Rubrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

EQW EMPREENHIMENTOS	OBRA:	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE			DATA:	11/07/2024	BDI:	24,00%
	DESCRIÇÃO:	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE			ORÇ:	2023/12	NOVA	MES
	LOCAL:	AVENIDA ALÍPIO GOMES, SNº, CENTRO, NOVA RUSSAS - CEARÁ			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	112,54%	70,11%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS			SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
					Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PIRGO	
						SEM BDI	BDI	COM BDI	TOTAL R\$	TOTAL R\$
13.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	46,50	R\$ 26,14	R\$ 6,27	R\$ 32,41	R\$ 1.507,07	
13.2	COM-06098599	AREIA FINA ADQUIRIDA	Composições Próprias	M3	19,80	R\$ 98,68	R\$ 23,68	R\$ 122,36	R\$ 2.422,73	
13.3	C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	SEINFRA	M2	71,55	R\$ 264,94	R\$ 63,59	R\$ 328,53	R\$ 23.506,32	
13.4	C3611	BANCO DE MADEIRA C/ASSENTO FIXADO EM CONCRETO E ENCOSTO FIXADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" (MÓDULO DE 2,60m)	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 1.019,48	R\$ 244,68	R\$ 1.264,16	R\$ 2.528,32	
14	PLAYGROUND								R\$ 159.454,49	
14.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	153,57	R\$ 26,14	R\$ 6,27	R\$ 32,41	R\$ 4.977,20	
14.2	C1847	PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA	SEINFRA	M2	345,61	R\$ 84,33	R\$ 20,24	R\$ 104,57	R\$ 36.140,44	
14.3	C4851	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	90,89	R\$ 149,40	R\$ 35,86	R\$ 185,26	R\$ 16.838,28	
14.4	C4833	PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATOXICA, 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	SEINFRA	M2	346,24	R\$ 220,76	R\$ 52,98	R\$ 273,74	R\$ 94.779,74	
14.5	C0352	BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 715,62	R\$ 171,75	R\$ 887,37	R\$ 887,37	
14.6	C0926	CARROSSEL DE RODA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 897,27	R\$ 215,34	R\$ 1.112,61	R\$ 1.112,61	
14.7	C3643	CARROSSEL TIPO OLA, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 969,44	R\$ 232,67	R\$ 1.202,11	R\$ 1.202,11	
14.8	C2997	ESCORREGADOR GRANDE, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 766,44	R\$ 183,95	R\$ 950,39	R\$ 950,39	
14.9	C3646	GAIOLA LABIRINTO, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 787,23	R\$ 188,94	R\$ 976,17	R\$ 976,17	
14.10	C3000	GANGORRA C/ 03 PRANCHAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 955,78	R\$ 229,39	R\$ 1.185,17	R\$ 1.185,17	
14.11	COM-11930885	AREIA FINA ADQUIRIDA	Composições Próprias	M3	3,31	R\$ 98,68	R\$ 23,68	R\$ 122,36	R\$ 405,01	
15	ACADEMIA AO AR LIVRE								R\$ 81.711,34	
15.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	57,73	R\$ 26,14	R\$ 6,27	R\$ 32,41	R\$ 1.871,03	

Rúbrica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



EMPREENDIMIENTOS

OBRA:	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE	DATA:	11/07/2024	BDI:	24,00%
DESCRIÇÃO:	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE	FONTE:	SEINFRA	BDI:	24,00%
LOCAL:	AVENIDA ALÍPIO GOMES, SNº, CENTRO, NOVA RUSSAS - CEARA	CRISE:	028.1 COM DESONERAÇÃO	BDI:	24,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SEINFRA:	2023/09 COM DESONERAÇÃO	BDI:	24,00%
		Composições Próprias:	PROPRIA	BDI:	24,00%

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
15.2	C1847	PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE CAIXA	SEINFRA	M2	284,78	R\$ 84,33	R\$ 20,24	R\$ 104,57	R\$ 29.779,44
15.3	00042438	PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00 M X 1,00 M (CHAPA GALVANIZADA #20), ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO, ADESIVO FRENTE E VERSO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.624,51	R\$ 389,88	R\$ 2.014,39	R\$ 2.014,39
15.4	00042428	ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.764,57	R\$ 423,50	R\$ 2.188,07	R\$ 2.188,07
15.5	00042429	ESQUI TRIPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	SINAPI	UN	1,00	R\$ 4.681,50	R\$ 1.123,56	R\$ 5.805,06	R\$ 5.805,06
15.6	00042430	MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNCOES, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	SINAPI	UN	1,00	R\$ 4.999,39	R\$ 1.199,85	R\$ 6.199,24	R\$ 6.199,24
15.7	00042431	PRESSAO DE PERNAS TRIPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	SINAPI	UN	1,00	R\$ 3.075,25	R\$ 738,06	R\$ 3.813,31	R\$ 3.813,31
15.8	00042432	ROTACAO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.883,95	R\$ 452,15	R\$ 2.336,10	R\$ 2.336,10
15.9	00042437	ROTACAO VERTICAL DUPLA, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.432,30	R\$ 343,75	R\$ 1.776,05	R\$ 1.776,05
15.10	00042433	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	SINAPI	UN	1,00	R\$ 3.721,19	R\$ 893,09	R\$ 4.614,28	R\$ 4.614,28
15.11	00042434	SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	SINAPI	UN	1,00	R\$ 4.021,29	R\$ 965,11	R\$ 4.986,40	R\$ 4.986,40
15.12	00042435	SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	SINAPI	UN	1,00	R\$ 2.005,27	R\$ 481,26	R\$ 2.486,53	R\$ 2.486,53
15.13	00042436	SURF DUPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	SINAPI	UN	1,00	R\$ 2.098,94	R\$ 503,75	R\$ 2.602,69	R\$ 2.602,69
15.14	00042440	LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE AÇO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	SINAPI	UN	1,00	R\$ 960,30	R\$ 230,47	R\$ 1.190,77	R\$ 1.190,77
15.15	COM-734223	TUBO DE AÇO GALVANIZADO 50MM PARA CALISTENIA, INCLUSIVE PINTURA	Composições Próprias	M	28,24	R\$ 224,84	R\$ 53,96	R\$ 7.873,31	R\$ 7.873,31
15.16	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	SEINFRA	M2	99,30	R\$ 17,66	R\$ 4,24	R\$ 1.714,67	R\$ 1.714,67

VEE

VEE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	SEM BDI	BDI	VALOR UNITÁRIO R\$	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
16	URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO									
16.1	C3611	BANCO DE MADEIRA C/ASSENTO FIXADO EM CONCRETO E ENCOSTO FIXADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" (MÓDULO DE 2,60m)	SEINFRA	UN	44,00	R\$ 1.019,48	R\$ 244,68	R\$ 1.264,16		R\$ 55.623,04
16.2	C0229	ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ ALTURA MÉDIA DE 2.50M.EXCETO PALMÁCEAS	SEINFRA	UN	70,00	R\$ 49,50	R\$ 11,88	R\$ 61,38		R\$ 4.296,60
16.3	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	SEINFRA	M2	1.297,28	R\$ 17,66	R\$ 4,24	R\$ 21,90		R\$ 28.410,43
16.4	C4829	GUARDA CORPO TIPO GRADIL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, H = 1,10m, COM BARRAS VERTICAIS A CADA 0,11m DE 1" (25,4mm) E BARRA VERTICAL A CADA M DE 1 1/2" (38mm), UM TUBO HORIZONTAL SUPERIOR DE 3" (80mm) E UM TUBO HORIZONTAL INFERIOR DE 1 1/2" (38mm)	SEINFRA	M	336,03	R\$ 596,71	R\$ 143,21	R\$ 739,92		R\$ 248.635,32
17	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DO POÇO PROFUNDO									
17.1	POÇO PROFUNDO									
17.1.1	C4764	POÇO TUBULAR C/ TUBO GEOMECÂNICO DE 6", PROFUNDIDADE 100M, COMPLETAMENTE EXECUTADO, INCLUSIVE MARCAÇÃO (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 28.961,97	R\$ 6.950,87	R\$ 35.912,84		R\$ 35.912,84
17.2	LIGAÇÃO D'ÁGUA DO POÇO PARA RESERVATÓRIO EXISTENTE									
17.2.1	C3434	ABRIGO P/ QUADRO COMANDO(120x120cm), COM MURETA DE 2,10m	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 2.741,66	R\$ 658,00	R\$ 3.399,66		R\$ 3.399,66
17.2.2	I9654	CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSA - POT=3,0CV - Q = 9,00 M3/h - 52,00 mca	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 3.523,61	R\$ 845,67	R\$ 4.369,28		R\$ 4.369,28
17.2.3	C3417	INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA ATÉ 4 CV	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 661,00	R\$ 158,64	R\$ 819,64		R\$ 819,64
17.2.4	C2629	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 60mm (2")	SEINFRA	M	35,00	R\$ 56,18	R\$ 13,48	R\$ 69,66		R\$ 2.438,10
17.2.5	00038200	CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM ALTURA	SINAPI	100M	1,00	R\$ 605,25	R\$ 145,26	R\$ 750,51		R\$ 750,51
17.2.6	C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	SEINFRA	M2	1,26	R\$ 319,13	R\$ 76,59	R\$ 395,72		R\$ 498,61
17.2.7	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	2,52	R\$ 42,23	R\$ 10,14	R\$ 52,37		R\$ 131,97
17.2.8	C0589	CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	SEINFRA	M2	22,86	R\$ 7,76	R\$ 1,86	R\$ 9,62		R\$ 219,91
17.3	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS									
17.3.1	C2162	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 65mm (2 1/2")	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 259,65	R\$ 62,32	R\$ 321,97		R\$ 321,97

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



EMPREENDEIMENTOS

OBRA:	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE	DATA :	11/07/2024	BDI :	24,00%
DESCRIÇÃO:	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE	FORMA DE PAGAMENTO:	2023/12	FORMA DE PAGAMENTO:	112,54% 70,11%
LOCAL:	AVENIDA ALÍPIO GOMES, SNº, CENTRO, NOVA RUSSAS - CEARÁ	ORÇAMENTO:	028.1 COM DESONERAÇÃO	ORÇAMENTO:	84,44% 47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	ORÇAMENTO:	2023/09 COM DESONERAÇÃO	ORÇAMENTO:	84,44% 47,48%
		ORÇAMENTO:	PROPRIA	ORÇAMENTO:	0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$	PREÇO TOTAL R\$
					SEM BDI	COM BDI	TOTAL R\$
17.3.2	C0024	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 60mm (2")	1,00	UN	R\$ 54,02	R\$ 12,96	R\$ 66,98
17.3.3	C0332	AUTOMÁTICO DE BOIA	1,00	UN	R\$ 75,01	R\$ 18,00	R\$ 93,01
17.3.4	I6496	BÓIA DE NÍVEL PÉRA C/ CONTRAPESO - 10 METROS DE CABO	1,00	UN	R\$ 245,44	R\$ 58,91	R\$ 304,35
17.3.5	C2629	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 60mm (2")	35,00	M	R\$ 56,18	R\$ 13,48	R\$ 2.438,10
17.3.6	C2163	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 80mm (3")	2,00	UN	R\$ 303,98	R\$ 72,96	R\$ 753,88
17.3.7	C2631	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D=75mm (2 1/2")	35,00	M	R\$ 82,44	R\$ 19,79	R\$ 3.578,05
17.3.8	C0025	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 75mm (2 1/2")	2,00	UN	R\$ 192,00	R\$ 46,08	R\$ 476,16
17.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
17.4.1	C2065	QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO	1,00	UN	R\$ 348,78	R\$ 83,71	R\$ 432,49
17.4.2	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 32mm (1")	20,00	M	R\$ 25,58	R\$ 6,14	R\$ 634,40
17.4.3	00034618	CABO FLEXÍVEL PVC 750 V. 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2	120,00	M	R\$ 4,40	R\$ 1,06	R\$ 655,20
17.4.4	00034621	CABO FLEXÍVEL PVC 750 V. 3 CONDUTORES DE 4,0 MM2	120,00	M	R\$ 10,89	R\$ 2,61	R\$ 1.620,00
17.4.5	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	1,00	UN	R\$ 275,43	R\$ 66,10	R\$ 341,53
18	PINTURA						
18.1	C2896	PINTURA HIDRACOR	569,19	M2	R\$ 11,25	R\$ 2,70	R\$ 7.940,20
18.2	C1281	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	739,27	M2	R\$ 9,82	R\$ 2,36	R\$ 9.004,31
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
19.1	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	36,00	UN	R\$ 300,00	R\$ 72,00	R\$ 372,00
19.2	C4991	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE	480,00	KM	R\$ 2,86	R\$ 0,69	R\$ 355,704,00
19.3	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	16.014,18	M2	R\$ 1,38	R\$ 0,33	R\$ 27.104,25
							R\$ 42.480,25
							R\$ 16.944,51
							R\$ 7.940,20
							R\$ 9.004,31
							R\$ 42.480,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

OBRA:		REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE	
DESCRIÇÃO:		REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE	
LOCAL:		AVENIDA ALÍPIO GOMES, SNº, CENTRO, NOVA RUSSAS - CEARÁ	
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	
		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	
		DATA :	11/07/2024
		BDI :	24,00%
		ORÇAMENTO	VERSÃO
		ORÇ.	2023/12
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO
		Compartilhadas	PRÓPRIA
		Porcentagem	0,00%
		Porcentagem	0,00%
		VALOR BDI TOTAL:	R\$ 820.576,93
		VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 3.419.013,11
		VALOR TOTAL:	R\$ 4.239.590,04
		Quatro Milhões Duzentos e Trinta e Nove mil Quinhentos e Noventa e Cinco reais e Cinquenta e Um Centavos	

Assinado de forma digital por
EMANUELLE QUEIROZ
VIEIRA:02620207347
Data: 2024.07.11 10:42:25
-03'00'

THIAGO AMARO Assinado de forma digital
por THIAGO AMARO
MORAIS:022112 MORAIS:0221123341
33341 Dados: 2024.07.11 08:37:02 +02'00'

Dados: 2024.07.11
10:42:37 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

2081

Rúbrica

EQV EMPREENHIMENTOS	RESUMO DO ORÇAMENTO					
	OBRA:	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE	DATA : 11/07/2024		BDI : 24,00%	
	DESCRIÇÃO:	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE	FONTE	VERSÃO	MORA	MES
	LOCAL:	AVENIDA ALÍPIO GOMES, SNº, CENTRO, NOVA RUSSAS - CEARÁ	ORSE	2023/12	112,54%	70,11%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 168.718,00	3,98%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 209.297,73	4,94%
3	PISOS E REVESTIMENTOS	R\$ 405.833,64	9,57%
4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 8.862,23	0,21%
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 229.327,81	5,41%
6	QUIOSQUE 01	R\$ 343.572,31	8,10%
7	QUIOSQUE 02	R\$ 343.572,56	8,10%
8	QUIOSQUE 03	R\$ 343.572,31	8,10%
9	QUIOSQUE 04	R\$ 343.572,31	8,10%
10	ANFITEATRO	R\$ 233.613,55	5,51%
11	CAMPO DE FUTEBOL	R\$ 467.997,89	11,04%
12	QUADRA POLIESPORTIVA E AREIA	R\$ 413.875,11	9,76%
13	PETPLACE	R\$ 29.964,44	0,71%
14	PLAYGROUND	R\$ 159.454,49	3,76%
15	ACADEMIA AO AR LIVRE	R\$ 81.711,34	1,93%
16	URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO	R\$ 336.965,39	7,95%
17	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DO POÇO PROFUNDO	R\$ 60.256,64	1,42%
18	PINTURA	R\$ 16.944,51	0,40%
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 42.480,25	1,00%
VALOR BDI TOTAL:		R\$ 820.578,93	100,00%
VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 3.419.013,58	
VALOR TOTAL:		R\$ 4.239.592,51	

Quatro Milhões Duzentos e Trinta e Nove Mil Quinhentos e Noventa e Dois reais e Cinquenta e Um centavos

THIAGO
AMARO
MORAIS:02211
233341


Assinado de forma
digital por THIAGO
AMARO
MORAIS:02211233341
Dados: 2024.07.11
10:42:48 -03'00'

EMANUELL
E QUEIROZ
VIEIRA:026
20207347

Assinado de forma
digital por
EMANUELLE
QUEIROZ
VIEIRA:02620207347
Dados: 2024.07.11
10:42:59 -03'00'



Nova Russas
PREFEITURA



PARECER TÉCNICO DA ENGENHARIA

APRESENTAÇÃO

Trata-se de parecer técnico de engenharia, que avalia os critérios técnicos e formais dos documentos de propostas de preços apresentadas ao processo licitatório de **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº SI-CP007/2024**, cujo objeto versa sobre a **REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, LOCALIZADO NA AVENIDA ALÍPIO GOMES, S/N, CENTRO.**

A pedido da Comissão Permanente de Licitação do Município de Nova Russas, realizou-se a análise da proposta de preço, com ênfase em critérios formais e técnicos das mesmas, consoante regimento estabelecido no instrumento convocatório, mormente à cláusula nº 4.8 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, que trata especificamente das peças orçamentárias exigidas da partícipe do certame susografado, a saber:

44. EQV EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ: 37.278.872/0001-26);

DO MÉTODO

Para análise dos critérios formais e técnicos relacionamos as exigências da proposta de preços, e demais documentos que deveriam acompanhá-la, elencadas na cláusula 7.0 do edital e suas subcláusulas.

CONCLUSÃO

Após análise minudente da documentação, concluo, sob o aspecto formal e técnico, que a empresa **44. EQV EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ: 37.278.872/0001-26), NÃO ATENDEU** ao disposto no instrumento convocatório, apresentando todos as peças orçamentárias exigidas.

- Coluna do quantitativo alterada nos itens:
- Item 7.2.2 de 1155,96 para 1155,98.
- Item 10.5.6 de 596,85 para 596,86.

Recomenda-se, portanto, a **desclassificação** da proposta.

É o parecer.

Nova Russas – Ceará, 25 de novembro 2024.

gov.br

Documento assinado digitalmente
ENIO JEAN PORFÍRIO FARIAS
Data: 25/11/2024 09:33:45-0300
Verifique em <https://validar.jti.gov.br>

Enio Jean Porfírio Farias
Engenheiro Civil
Responsável Técnico do Município de Nova Russas
CREA-CE: 337862



Rua Padre Francisco Rosa, 1588
Centro - CEP 62200-000
Nova Russas - Ceará - Brasil
BR 3672-4330

www.novarussas.ce.gov.br

@prefeituranovarussas