

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ  
LOCAL: DIVERSAS RUAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ  
FONTE: SINAPI 07/2021 DESONERADA E SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO  
BDI APLICADO: 26,00%  
DATA BASE: 07/2021


ORÇAMENTO RESUMO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR
1	RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL 01 - LOCALIDADE CACIMBA NOVA	M2	9.798,00	R\$ 1.079.067,22
2	RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL 02 - LOCALIDADE CACIMBA NOVA	M2	2.292,66	R\$ 190.808,86
3	RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL 03 - LOCALIDADE CACIMBA NOVA	M2	976,00	R\$ 83.904,08
4	RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL 01 - DISTRITO MAJOR SIMPLÍCIO	M2	297,74	R\$ 27.317,71
5	RUA MANOEL NELSON DE FARIAS - DISTRITO MAJOR SIMPLÍCIO	M2	529,30	R\$ 48.530,85
6	RUA GONÇALA RODRIGUES DE SOUZA - DISTRITO MAJOR SIMPLÍCIO	M2	1.392,81	R\$ 126.257,55
7	RUA RAIMUNDO PERES DE FARIAS - DISTRITO MAJOR SIMPLÍCIO	M2	1.191,51	R\$ 103.628,46
8	RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL 02 - DISTRITO MAJOR SIMPLÍCIO	M2	406,06	R\$ 40.049,82
9	RUA PADRE LUIZ FROTA - DISTRITO MAJOR SIMPLÍCIO	M2	830,08	R\$ 81.475,92
10	RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL 03 - DISTRITO MAJOR SIMPLÍCIO	M2	1.217,26	R\$ 106.214,18
11	RUA MANOEL DE SÁ CLARINDO - DISTRITO MAJOR SIMPLÍCIO	M2	777,63	R\$ 69.980,32
12	RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL 01 - ASSENTAMENTO MORRO AGUDO	M2	3.625,00	R\$ 322.494,81
13	RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL 01 - LOCALIDADE PIÇARREIRA	M2	2.523,33	R\$ 232.953,10
14	RUA SEM DENOMINAÇÃO 01 - LOCALIDADE RECANTO	M2	2.602,43	R\$ 231.999,40
15	RUA FRANCISCA MORAES DE SOUSA - DISTRITO NOVA BETÂNIA	M2	357,46	R\$ 32.658,98
16	RUA JOSÉ DE PAULA PESSOA - DISTRITO NOVA BETÂNIA	M2	500,99	R\$ 52.357,29
17	RUA RAIMUNDO ANDRÉ DE MENDONÇA - DISTRITO NOVA BETÂNIA	M2	413,21	R\$ 37.644,92
18	RUA JOAQUIM JUSTINO GONÇALVES - DISTRITO NOVA BETÂNIA	M2	487,70	R\$ 46.056,10
19	RUA MANOEL LEONARDO FERREIRA - DISTRITO NOVA BETÂNIA	M2	442,07	R\$ 40.225,41
20	RUA JOÃO MANUEL DE SOUZA - DISTRITO NOVA BETÂNIA	M2	480,50	R\$ 43.662,06
21	RUA FRANCISCA MATOS DE MOURA - DISTRITO NOVA BETÂNIA	M2	956,36	R\$ 110.713,89
22	RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL 01 - DISTRITO NOVA BETÂNIA	M2	274,13	R\$ 32.302,58
23	RUA LUIS JOÃO DE CARVALHO - DISTRITO NOVA BETÂNIA	M2	1.052,17	R\$ 121.504,35
24	RUA ANA FERREIRA DE CARVALHO - DISTRITO NOVA BETÂNIA	M2	2.077,18	R\$ 232.605,05
25	RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL 02 - DISTRITO NOVA BETÂNIA	M2	529,02	R\$ 46.348,01
26	RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL 03 - DISTRITO NOVA BETÂNIA	M2	513,80	R\$ 46.118,35
27	RUA JACINTO ALVES DA COSTA - DISTRITO NOVA BETÂNIA	M2	1.444,79	R\$ 173.720,04
28	RUA FRANCISCO CAMELO DE SOUSA (TRECHO 01) - DISTRITO CANINDEZINHO	M2	1.260,75	R\$ 137.564,67
29	RUA EDITE RIBEIRO FARIAS - DISTRITO CANINDEZINHO	M2	234,91	R\$ 20.330,24
30	RUA PROFESSORA ALTINA ALVES - DISTRITO CANINDEZINHO	M2	408,25	R\$ 39.337,03
31	RUA GONÇALA MARREIRA - DISTRITO CANINDEZINHO	M2	528,17	R\$ 53.851,93
32	RUA TEREZA RODRIGUES PERES - DISTRITO CANINDEZINHO	M2	405,13	R\$ 45.758,79
33	RUA FRANCISCO CAMELO DE SOUSA (TRECHO 02) - DISTRITO CANINDEZINHO	M2	640,21	R\$ 60.854,87
34	RUA ANTONIO MARTINS ALVES - DISTRITO CANINDEZINHO	M2	891,48	R\$ 100.719,70
35	RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL 01 - LOCALIDADE CAMPOS	M2	707,63	R\$ 63.630,65
36	RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL 02 - LOCALIDADE CAMPOS	M2	2.471,72	R\$ 205.309,94
37	RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL 03 - LOCALIDADE CAMPOS	M2	3.548,01	R\$ 293.929,57
38	RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL 04 - LOCALIDADE CAMPOS	M2	922,69	R\$ 80.281,18
39	RUA JOSÉ PEDRO DE CARVALHO (TRECHO 01) - DISTRITO SÃO PEDRO	M2	1.184,99	R\$ 126.492,37
40	RUA ANTONIO CESÁRIO DE CARVALHO - DISTRITO SÃO PEDRO	M2	1.680,37	R\$ 217.476,06
41	RUA CESÁRIO PATRÍCIO - DISTRITO SÃO PEDRO	M2	1.261,36	R\$ 161.997,36
42	RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL 01 - DISTRITO SÃO PEDRO	M2	514,35	R\$ 59.529,78
43	RUA LUIS GONÇALVES DE CARVALHO - DISTRITO SÃO PEDRO	M2	1.580,27	R\$ 180.118,79
44	RUA TENENTE FREITAS - DISTRITO SÃO PEDRO	M2	327,88	R\$ 37.321,64
45	RUA JOSÉ PEDRO DE CARVALHO (TRECHO 02) - DISTRITO SÃO PEDRO	M2	815,69	R\$ 111.302,06
46	RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL 01 - LOCALIDADE MURINGUE	M2	3.481,27	R\$ 303.679,20
47	RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL 02 - LOCALIDADE MURINGUE	M2	237,07	R\$ 20.365,76
48	RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL 03 - LOCALIDADE MURINGUE	M2	2.764,52	R\$ 236.517,49
49	RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL 04 - LOCALIDADE MURINGUE	M2	840,78	R\$ 70.214,04

Antonio Inácio da Silva  
Engenheiro Civil  
RFP 011260039  
DATA 06/07/2021



**Nova Russas**  
PREFEITURA



**OBJETO: PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ**  
**LOCAL: DIVERSAS RUAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ**  
**FONTE: SINAPI 07/2021 DESONERADA E SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO**  
**BDI APLICADO: 26,00%**  
**DATA BASE: 07/2021**

**ORÇAMENTO RESUMO**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR
50	RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL 01 - VILA ANDRÉ	M2	1.127,61	R\$ 116.145,52
51	RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL 01 - LOCALIDADE GURGUÉIA	M2	2.272,00	R\$ 188.987,90
52	RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL 01 - DISTRITO IRAPUA	M2	2.420,53	R\$ 289.758,00
53	RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL 02 - DISTRITO IRAPUA	M2	1.274,66	R\$ 147.278,91
54	RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL 03 - DISTRITO IRAPUA	M2	861,59	R\$ 95.866,98
55	RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL 04 - DISTRITO IRAPUA	M2	367,78	R\$ 41.746,09
56	RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL 01 - LOCALIDADE PEREIRO	M2	835,46	R\$ 69.120,43
57	RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL 02 - LOCALIDADE PEREIRO	M2	439,06	R\$ 37.381,27
58	RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL 03 - LOCALIDADE PEREIRO	M2	239,27	R\$ 20.548,83
59	RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL 04 - LOCALIDADE PEREIRO	M2	630,98	R\$ 51.205,83
60	RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL 05 - LOCALIDADE PEREIRO	M2	2.556,00	R\$ 212.303,80

**TOTAL GERAL 77.721,63 R\$ 7.657.525,99**


**TOTAL GERAL: SETE MILHÕES, SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS**

*Antônio Tante André da Silva*  
ANTÔNIO TANTE ANDRÉ DA SILVA  
Engenheiro Civil  
R.F. 0416268839  
C.R.C. Ce. 527401

MISSÃO DE LICITAÇÃO  
626  
Rubrica  
NOVA RUSSAS-CE



**Nova Russas**  
PREFEITURA



**OBJETO: PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ**  
**LOCAL: DIVERSAS RUAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CEARÁ**  
**FONTE: SINAPI 07/2021 DESONERADA E SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO**  
**BDI APLICADO: 25,00%**  
**DATA BASE: 07/2021**

**ORÇAMENTO CONSOLIDADO**

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL
<b>1</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA</b>					<b>R\$ 264.274,54</b>
1.1	AUTOR.	CPROP 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UNID.	1,00	R\$ 209.741,70	R\$ 264.274,54	R\$ 264.274,54
<b>2</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>R\$ 8.576,85</b>
2.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	R\$ 151,47	R\$ 190,85	R\$ 2.290,20
2.2	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF. 10/2018	M	11.641,93	R\$ 0,43	R\$ 0,54	R\$ 6.286,65
<b>3</b>			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					<b>R\$ 2.005.821,88</b>
3.1	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF. 11/2019	M2	88.830,60	R\$ 0,07	R\$ 0,09	R\$ 7.994,76
3.2	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	M3	151,20	R\$ 5,13	R\$ 6,46	R\$ 976,76
3.3	SINAPI	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 04/2016	M3	105,49	R\$ 13,58	R\$ 17,11	R\$ 1.873,37
3.4	SEINFRA	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	17.692,24	R\$ 89,49	R\$ 112,76	R\$ 1.994.976,99
<b>4</b>			<b>DRENAGEM</b>					<b>R\$ 118.219,08</b>
4.1	SINAPI	92214	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 12/2015	M	84,00	R\$ 359,45	R\$ 452,91	R\$ 38.044,44
4.2	SINAPI	102751	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDSIDE DE 30°, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF. 07/2021	UNID.	14,00	R\$ 4.545,05	R\$ 5.726,76	R\$ 80.174,64
<b>5</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>					<b>R\$ 5.196.849,47</b>
5.1	SINAPI	101170	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF. 05/2020	M2	77.721,63	R\$ 34,40	R\$ 43,34	3.368.455,43
5.2	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF. 06/2016	M	23.481,86	R\$ 39,09	R\$ 49,25	R\$ 1.156.481,72
5.3	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF. 06/2016	M	9.854,73	R\$ 24,82	R\$ 31,27	R\$ 308.157,39
5.4	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 07/2016	M2	12.899,11	R\$ 22,38	R\$ 28,20	R\$ 363.754,93
<b>6</b>			<b>SINALIZAÇÃO</b>					<b>R\$ 26.889,45</b>
6.1	SEINFRA	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	18,60	R\$ 668,29	R\$ 842,05	R\$ 15.662,25
6.2	SINAPI	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UNID.	120,00	R\$ 74,25	R\$ 93,56	R\$ 11.227,20
<b>7</b>			<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>					<b>R\$ 36.894,72</b>
7.1	SEINFRA	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	25.098,44	R\$ 1,17	R\$ 1,47	R\$ 36.894,72
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>R\$ 7.657.525,99</b>
<b>TOTAL GERAL: SETE MILHÕES, SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS</b>								

*Antônio Manoel*  
ANTÔNIO MANOEL DA SILVA  
Engenheiro Civil  
R.F. 011678137  
CPF: 0211901